見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 ： 砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)

工種名 ：水抜きﾊﾟｲﾌﾟ 差込型ﾌｨﾙﾀｰ設置		単位	個	単位数量	10
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
普通作業員		人	0.31		
差込型ﾌｨﾙﾀｰ	Φ100	個	10	材料費	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 ： 砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)

工種名 ：不陸調整ﾏｯﾄ		単位	枚	単位数量	100
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
土木一般世話役		人	1		
法面工		人	2		
普通作業員		人	2		
不陸整正ﾏｯﾄ	1020×1020×t70	枚	100	材料費	
諸雑費(まるめ)		式	1		