

課 長		班 長		検 算		設 計											
令和 8 年度 維工交一第 3 号 中野・桑台線路面修繕工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 (建道0034)																	
路河川名／地区名 中野・桑台線																	
工 事 場 所 大仙市 南外字巢ノ沢 地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市			
施工延長 幅員 W=6.5m 路面掘削工 路面掘削 平均t=5.1cm 表層工 再生②密粒度As (13) t=5cm 路上路盤再生工 t=15cm 区画線工 外側線 実線 W=15cm 区画線工 中央線 破線 W=15cm 160 m 40 m												施 工 期 間		102日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年10月13日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 1月22日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工交－第3号 中野・桑台線路面修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	520					単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	26					単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	26					単 3号
舗装打換え工		式	1					
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	520					単 4号
路上再生工		式	1					
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下,混合用乳剤:有り,養生工:無し	m2	520					単 5号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ペイント式区画線【外側線:実線】		m	160					単 6号

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工交－第3号 中野・桑台線路面修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
〆イノ式区画線【中央線：破線】		m	40				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単 9号
技術管理費		式	1				
六価クロム溶出試験		検体	1				単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工交－第3号 中野・桑台線路面修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				