

課 長		班 長		検 算		設 計											
令和 8 年度 維工一第 6 号 大場沢線側溝改良工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 (西協建 0 0 1 0)																	
路河川名／地区名 大場沢線																	
工 事 場 所 大仙市 大沢郷宿字大場沢 地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市			
工事延長 34 m U型側溝 (B300-H300) 34 m 下層路盤 10 m2 上層路盤 10 m2 表層 113 m2												施 工 期 間		85日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年10月26日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 1月18日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第6号 大場沢線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	m3	15					単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	m3	12					単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単 3号
残土受入れ費		m3	2					単 4号
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B300-H300	m	34					単 5号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2					単 6号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	41					単 7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第6号 大場沢線側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	110				単 8号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 9号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 10号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	2				単 11号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	6				単 12号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-40, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	m2	102				単 13号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	10				単 14号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2	10				単 15号

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第6号 大場沢線側溝改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	113				単 16号	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日					単 17号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]