

工 事 金 抜 設 計 書

教育委員会事務局施設管理課					
課 長	参 事	検 算	設 計	担 当	課 員

令和8年9月8日
教育委員会事務局施設管理課

工 事 番 号 （教施〇〇〇六）中〇三
工 事 名 称 南外中学校屋根改修工事
工 事 場 所 大仙市南外字赤平台野 地内
金 額 ¥ -（消費税等相当額含む）
 （工事価格¥ -）
工 期 令和8年10月13日 ～ 令和8年12月25日

工事概要

工事内容
屋根改修工事 瓦棒葺きカバー工法 A=396.3㎡
 腰折れ部横葺き A= 48.1㎡

工事総括表

教育委員会事務局施設管理課

工事名：(教施0006)中03南外中学校屋根改修工事
種目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
1 建築工事	改修	1	式			
直接工事費計						
II 共通仮設費						
1 建築工事	改修	1	式			
共通仮設費計						
純工事費						
III 現場管理費						
1 建築工事	改修	1	式			
現場管理費計						
工事原価						

工事名: (教施0006)中03南外中学校屋根改修工事
科目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV一般管理費等						
一般管理費等計	契約保証費・ 産廃税相当額・各種負担金含	1	式			
工事価格						
V消費税相当額		1	式			
総工事費						

工事名：(教施0006)中03南外中学校屋根改修工事
種目別内訳

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I 直接工事費						
A 建築工事	改修					
1 直 接 仮 設		1	式			
2 解 体 工 事		1	式			
3 屋 根 工 事		1	式			
4 外 装 工 事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設						
墨出し	屋根改修	444.4	m ²			
養生	屋根改修	444.4	m ²			
整理清掃後片付け	屋根改修	444.4	m ²			
外部足場	手摺先行枠組本足場 高さ12m未満、W900、2ヶ月	443.9	m ²			
安全手すり	2ヶ月	54.8	m			
災害防止	メッシュシート張り	443.9	m ²			
足場資材の運搬費	外部足場	443.9	m ²			
足場資材の運搬費	安全手すり	54.8	m			
足場資材の運搬費	メッシュシート	443.9	m ²			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2 解体工事						
【 撤 去 】						
屋根解体	軒先腰折れ部 ルーフィング、野地板共	48.1	m ²			
外部立上り外解体	笠木 ルーフィング、野地板共	47.7	m ²			
既存軒天解体	大平板 t=5 石綿含有みなし	18.5	m ²			
【 積 込 】						
木材類		1.0	m3			
金属類		0.1	m3			
ボート類	人力	0.1	m3			
【 運 搬 】						
木くず類	13km 10t積	1.0	m3			
金属類	23km 10t積	0.1	m3			
ボート類	27km 2t積	0.1	m3			
【 処 分 費 】						
木くず類	中間処理	0.8	t			
金属類	中間処理(スクラップ)H4	0.6	t			
廃石綿等	最終処分	0.1	t			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 屋根工事						
カバー工法瓦棒葺き 通し吊子 角ハゼ型	SGLカラー鋼板t=0.4 役物、エプロン、小口共	396.3	m ²			
瓦棒葺き軒先納め	SGLカラー鋼板t=0.4 横葺き接合部処理	48.5	m			
腰折れ部 屋根横葺き	SGLカラー鋼板 t=0.4	48.1	m ²			
唐草	SGLカラー鋼板 t=0.4 横葺き	37.0	m			
棟納め部分	水切、面戸含む SGLカラー鋼板 t=0.4	17.2	m			
壁立上り	SGLカラー鋼板 t=0.4	33.8	m ²			
雨押さえ	SGLカラー鋼板 t=0.4	52.4	m			
笠木	W=280 SGLカラー鋼板 t=0.4	37.3	m			
笠木	渡り廊下 W=150 t=0.4	5.0	m			
笠木	渡り廊下 W=200 SGLカラー鋼板 t=0.4	6.0	m			
笠木	渡り廊下 W=300 SGLカラー鋼板 t=0.4	5.0	m			
アスファルトルーフィング ⁹⁴⁰	屋根下葺き、壁立上り、笠木 金具(@836共)	492.4	m ²			
雪止めアングル	L-50×4(溶融亜鉛メッキ) t=12	12.0	m			
杉 野地板	屋根腰折れ部、壁立上り面	81.9	m ²			
杉 一般構造材	棟納め部	0.3	m ³			
野地板	施工費 屋根腰折れ部、壁立上り面	81.9	m ²			
棟納め木下地	施工費	17.2	m			
小計						

細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 共 通 仮 設 費						
【 積 上 げ 】						
石綿含有分析調査費	事前調査費含む	1	検体			
屋根材荷上費	ラフタークレーン 25t、オペレーター付き	1	日			
小計						