

令和 8 年度								
設 計 書								
大 仙 市								
課 長	班 長	検 算	設 計 者	担 当	担 当			
工 事 番 号	(西農 0 0 0 1)					摘 要		
地 区 名	砂子沢							
施 工 場 所	大仙市大沢郷宿字砂子沢 地内							
工 事 名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事							
工 事 費	金 円也							
工 事 期 間	令和 8 年 1 0 月 1 3 日～令和 8 年 1 2 月 7 日 56 日間							
工 事 概 要	豊かな森づくり推進事業 補完工事 1 工区 付帯工（土砂流出防止工） 1 式 2 工区 掘削工、盛土工 1 式 付帯工（排水側溝工、HP管復旧工、法面保護工） 1 式							



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

豊かな森づくり推進事業

砂子沢地区

(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

大仙市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農0001)豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型植生土のう土砂流出防止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	L=2.0mタイプ					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 4号
SQA281	SP 吸出し防止材設置 全面,吸出し防止材各種	7.800	m ²			S単 12号
J03106	クラッシュラン C - 40 40 ~ 0mm(JIS規格品)	1.000	m3			
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 11号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	8.000	m3			S単 2号
SQ1002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,	2.000	袋			S単 15号
J96001	大型植生土のう メガメデル	2.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	大型植生土のう土砂流出防止工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	L=9.0mタイプ					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	4.500	m3			S単 4号
SQA281	SP 吸出し防止材設置 全面,吸出し防止材各種	31.700	m ²			S単 12号
J03106	クラッシュラン C - 40 40 ~ 0mm(JIS規格品)	4.500	m3			
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	4.500	m3			S単 11号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	7.700	m3			S単 2号
SQ1002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,	9.000	袋			S単 15号
J96001	大型植生土のう メガメデル	9.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	ドレーン水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	5.000	m3			S単 5号
SQA281	SP 吸出し防止材設置 全面,合成繊維系 厚10mm	34.100	m ²			S単 13号
J03106	クラッシュラン C - 40 40 ~ 0mm(JIS規格品)	5.000	m3			
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	5.000	m3			S単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	HP管敷設替え工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	撤去・設置					
SXX072	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付・撤去,300mm,-,-,各種	4.000	m			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

[illegible]

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農0001)豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:通期	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,7.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ`ツ杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農0001)豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
MO2082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			
R01021	標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,吸出し防止材各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件 2)吸出し防止材規格	全面 吸出し防止材各種				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,合成繊維系 厚10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件 2)吸出し防止材規格	全面 合成繊維系 厚10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 %			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

[illegible]

[illegible]

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区
工事名	(西農0001) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,		m3			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面, 吸出し防止材各種		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面, 合成繊維系 厚10mm		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
SQA311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
SQ1002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, ハックル, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), あり,		袋			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
SXX072	SP ヒューム管(B形管) 森林					
	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付・撤去, 300mm, -, -, 各種		m			歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	大型植生土のう土砂流出防止工					
	L=2.0mタイプ		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	大型植生土のう土砂流出防止工					
	L=9.0mタイプ		箇所			歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	ドレーン水路工					
			m			歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	HP管敷設替え工					
	撤去・設置		箇所			歩A・単A

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

豊かな森づくり推進事業

砂子沢地区

(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事

統一施工単価表

大仙市

[illegible]

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
MO2082	バックホ[ｸﾏｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
MO1075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]		供用日			
	20t級					
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
F08015	バックホ[ｸﾏｰ型・超低・排対型(～2014)]		日			
	バックホ容量0.8m3					
R01021	運転手(特殊)		人			
P34029	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
M02065	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1.0km以下		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,7.5km以下		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区
工事名	(西農0001) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
F08016	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] バックホウ容量0.28m3		日			
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
F09012	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t		日			
F04091	振動ローダ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排(～2014)] 運転質量11～12t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,吸出し防止材各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件 2)吸出し防止材規格	全面 吸出し防止材各種				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
PS1005	吸出し防止マット 合成繊維系 厚10mm 0.53 t f/m		m ²			
	単 価		m ²			

事業名	豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区				
工事名	(西農 0 0 0 1) 豊かな森づくり推進事業 砂子沢地区 補完工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,合成繊維系 厚10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件 2)吸出し防止材規格	全面 合成繊維系 厚10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
PS1005	吸出し防止マット 合成繊維系 厚10mm 0.53 t f / m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 14号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	%					
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増区分 12)小型車割増区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C60% なし なし				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02056	生コンクリート(高炉 B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C 60)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 16号 ***					
SXX072	SP ヒューム管(B形管) 森林		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP ヒューム管(B形管) 森林 据付・撤去,300mm,-,-,各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:通期 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径区分 3)固定基礎区分 4)基礎砕石の有無区分 5)管規格区分 7)長期割引単価区分 8)普通作業員(山林砂防工) 9)90分を超える通勤時間	据付・撤去 300mm - - 各種 0分				
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			

[illegible]