内訳書番号　4

2号取水井電気設備　数量計算書

件名　西明寺低区第2浄水場2号取水井整備工事　　工種　2号取水井電気設備

工種	形状寸法	数量	単位	数量内訳等		電工		普通作業員		技術者		配管工		設備機械工	
						員数	計	員数	計	員数	計	員数	計	員数	計
1)材料費															
ｹｰﾌﾞﾙ	CE-14sq-3C	6.6	m			0.037	0.244								
ｹｰﾌﾞﾙ	CEE-2sq-3C	6.6	m			0.019	0.125								
電線	IE2sq	6.6	m			0.010	0.066								
ｹｰﾌﾞﾙ･電線類付属材料		1	式	材料費×0.015											
直線接続材	92-JA1	1	組			0.270	0.270								
直線接続材	82-JA1	1	組			0.120	0.120								
電線管	HIVE36	1.7	m			0.103	0.170								
電線管	HIVE22	1.7	m			0.064	0.106								
電線管類付属材料	HIVE			材料費×1.4											
電線管	FEP40	4.4	m			0.031	0.136								
電線管	FEP30	4.4	m			0.026	0.114								
電線管類付属材料	FEP	1	式	材料費×0.3											
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	SUS製防水型,300角×200	1	個			0.400	0.400								
電極	投込式	2	組			0.600	1.200			1.100	2.200				
ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	ﾋﾟﾝ式	1	本			0.020	0.020								
埋設ｼｰﾄ	W150,2倍折込み	4.2	m			0.004	0.017								
2)複合工費															
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	600*600*H900 鉄蓋付 材工共	1	基												
基礎砕石	RC-40 10cm	1	㎥	1.1×1.1×1=1.21											
3)一般労務費															
電工		2	人				2.989								
4)技術労務費															
技術者		2	人								2.200				

自	至	CE	CEE	IE	HIVE	HIVE	FEP	FEP	埋設ｼｰﾄ							
		14sq-3C	2sq-3C	2sq	36	22	40	30	W150							
HH	PB	4.0	4.0	4.0			4.0	4.0	4.0							
PB	取水ポンプ	2.0		2.0	1.5											
PB	取水井電極		2.0			1.5										
小　　計		6.0	6.0	6.0	1.5	1.5	4.0	4.0	4.0							
補　　充　　率		1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.05							
積　算　数　量		6.60	6.60	6.60	1.65	1.65	4.40	4.40	4.20							
設　計　数　量		**6.6**	**6.6**	**6.6**	**1.7**	**1.7**	**4.4**	**4.4**	**4.2**							