

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事(07611-K02)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	BF-045-N		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	撤去再設置					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	0.300	m3			S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 8号
SQ1041	人土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人カタコ,粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 23号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.600	m ²			S単 13号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5.500	m ²			S単 12号
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種,450,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なう,-	10.000	m			S単 29号
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種,450,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し	10.000	m			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	分水樹工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	PDW08-08-F					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	20.600	m3			S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	12.100	m ²			S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9.400	m3			S単 8号
SQ1041	人土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人カタコ,粘性土・礫質土	9.400	m3			S単 23号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,	10.000	基			S単 20号
PQ4655	鉄筋コンクリート用排水樹 幅800×800 高800mm	10.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	用水路落差工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	DI-045-05-N					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	10.900	m3			S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.300	m ²			S単 12号
SQ1041	人土工(盛土・埋戻) 埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ,粘性土・礫質土	9.600	m3			S単 24号
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種,450,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し	10.000	m			S単 30号
SQ5813	【U型側溝据付工(L=2000)】 1000kg以下,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し ,0.000	30.000	m			S単 28号
P12030	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	14.970	個			
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	22.000	m ²			S単 18号
SQA311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	2.100	m3			S単 36号
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	ベンチフリューム型進入路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	BFA3-045-06					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	0.140	m3			S 単 7号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	0.140	m3			S 単 11号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	0.100	m ²			S 単 13号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	ベンチフリューム型進入路 BFA3-045-09		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	1.840	m3			S 単 7号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.840	m3			S 単 11号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.750	m ²			S 単 13号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	450用蓋板工 撤去・再設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SQ5817	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なう	1.000	枚			S 単 31号
SQ5817	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 32号
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** T単- 7号 ***					
T00007	管理取水口 取水栓 φ75フィルター付き		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所	30.000	m			S 単 3号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手 (VU) チーズ 65mm	100.000	個			
P96002	取水栓 φ75、フィルター付き	100.000	個			
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠), 取水口部 φ65	100.000	箇所			S 単 35号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 8号 ***					
T00011	ボックスカルバート布設 BOX. C300*300 T-25		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し,	10.000	m			S 単 19号
P96001	ボックスカルバート 内幅0.3m内高0.3m長2.0m T-25(RC)	5.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

(4 / 16)

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分	土砂		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 2号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	有筋		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 施工区分 I	機械		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策 する					
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 3号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 管種区分	VU		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm)	65mm		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本			計上無し
Y00004	雑材料費	0.020				計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 4号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 200mm			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 制水弁の単価(円/基)			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 口径区分 (mm)	200mm		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材質区分	鋳鉄製		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S単－ 5号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業の種類	除雪		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 255.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業の種類 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F08230	ホイールローダ (トラクションベル) [～低騒・排対型 (～2次)] バケット容量1.3～1.4m3		日			
P34029	軽油 バトリール給油	23.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 535.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S 単一 14号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 16号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 17号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単一 18号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2. 0m/個, 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2. 0m/個 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25 基礎碎石+均しコンクリート 無し				
	単 価		m			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1. 000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1. 000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り				
	単 価		基			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール		基		1. 000 基	歩A 当たり算出
	SP ブレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 製品質量 3) 基礎碎石	据付 2000Kg/基以下 有り(円形断面)				
	単 価		基			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締めめ区分	まき出し 人力タコ		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締めめ区分	はね付け+まき出し 人力タコ		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 25号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I), 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締めめ区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 産業廃棄物の種類選択 2) 処理料金の入力 (円/ton)	コンクリート殻(有筋)		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PS1102	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価					
	*** S単ー 27号 ***					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 アスファルト殻(塊)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 産業廃棄物の種類選択 2) 処理料金の入力 (円/ton)	アスファルト殻(塊)		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PS1104	建設副産物処理料金 アスファルト殻(塊)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価					
	*** S単ー 28号 ***					
SQ5813	【U型側溝据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【U型側溝据付工(L=2000)】 1000kg以下, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石 の施工無し, 0.000			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 鉄筋コンクリートU型水路1個当り単価 2) 1個当たり製品質量(kg/個)	1000kg以下				
	3) 施工区分 4) 時間的制約	昼間施工 なし				
	5) 法面小段面 6) 法面縦排水	- -				
	7) 再利用撤去の有無 8) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	11) 基礎碎石有りの場合の断面積(m2) 13) 地区割増等加算額	0.000 0円				
P12032	鉄筋コンクリートU形 長2000mm	4.990	個			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 29号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 製品区分 2) 製品規格	1種 450				
	3) 施工区分 4) 時間的制約	昼間施工 なし				
	5) 法面小段面 6) 法面縦排水	- -				
	7) 再利用撤去の有無 8) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
	11) 基礎碎石有りの場合の断面積(m2) 13) 地区割増等加算額	0.000 0円				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 30号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の 施工無し			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 製品区分 2) 製品規格	1種 450				
	3) 施工区分 4) 時間的制約	昼間施工 なし				
	5) 法面小段面 6) 法面縦排水	- -				
	7) 再利用撤去の有無 8) 基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
	11) 基礎碎石有りの場合の断面積(m2) 13) 地区割増等加算額 15) 単価0円区分 (フリューム)	0.000 0円 あり				
PQ4286	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
SQ5817	【蓋板工】		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 蓋板 1 枚当たり単価(円/枚)					
	2) 製品種別	鉄筋コンクリート蓋板				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 施工区分	昼間施工				
	6) 1日当り作業量	120				
	7) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単- 32号 ***					
SQ5817	【蓋板工】		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 蓋板 1 枚当たり単価(円/枚)					
	2) 製品種別	鉄筋コンクリート蓋板				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 施工区分	昼間施工				
	6) 1日当り作業量	120				
	7) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
P12102	鉄筋コンクリート蓋	1.000	個			計上無し
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単- 33号 ***					
SQ5817	【蓋板工】		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 蓋板 1 枚当たり単価(円/枚)					
	2) 製品種別	鉄筋コンクリート蓋板				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 施工区分	昼間施工				
	6) 1日当り作業量	120				
	7) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	9) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
P12102	鉄筋コンクリート蓋	1.000	個			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂,,,バケツ容量0.80m3, タンバ, 区分 I, なし,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎区分	砂・砂質土		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料区分	山砂		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 購入土の場合の名称			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土の場合の規格					
	5) 購入土単価(円)					
	6) バケツの規格	バケツ容量0.80m3				
	7) 締固め機械	タンバ				
	8) 締固め区分	区分 I				
	9) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	10) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	12) 地区割増等加算額	0				
J03205	山砂	13.200	m3			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費 12%	0.120				
F08015	バケツの[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケツ容量0.80m3		日			
P34029	軽油 バトロール給油	4.400	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 35号 ***					
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠), 取水口部 φ65			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	取水口部 φ65		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
Y00001	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) 取水口部 φ65					
	*** S単一 36号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	%			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C60%				
	11) 冬期割増区分	なし				
	12) 小型車割増区分	なし				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、-, 特殊養生(練炭)、-, 無し、-, 18-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	11) 冬期割増区分	あり				
	12) 小型車割増区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
SQA831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り、1mm以上6mm未満、碎石、, 粒度調整碎石 M-40、計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無	有り				
	2) 補足材料平均厚さ	1mm以上6mm未満				
	3) 補足材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 補足材料規格の選択	粒度調整碎石 M-40				
	6) 地区割増等区分	計上しない				
	7) 地区割増等加算額	0円				
	単 価		m ²			
	*** S単- 39号 ***					
SQA832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 210mm、1層施工、碎石、, 再生クワッシャー RC-40、計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 (mm)	210mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	碎石				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
	6) 地区割増等区分	計上しない				
	7) 地区割増等加算額	0円				
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
SQA834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材、粒度調整碎石 M-40、-, -, 1層施工、, 0mm、150mm、計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢					
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分Ⅰ	-				
	7) 長期割引単価区分					
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚(mm)	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚(mm)	150mm				
	11) 材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-40				
	12) 地区割増等区分	計上しない				
	13) 地区割増等加算額	0円				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 41号 ***					
SQA843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚(mm)	3.0m超 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 42号 ***					
SQA843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚(mm)	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 43号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 1組当たり設置基数の選択	2基/組		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	快適トイレ費用 5供用月			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 快適トイレ費用(率分を除く) 2) 供用月数	5供用月		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) その他加算額	0円		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基

(16 / 16)