

令和8年度

工事番号 : 08ken03k2013

工事名 : 小浜公衆用便所解体工事

〔 参 考 図 書 〕

[留意事項]

1. 参考図書は、「真摯で機動性のある見積もり」を目的に提示するものである。
2. 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
3. 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは、誤謬によるもの以外、設計変更の対象としない。

男 鹿 市

甲

設	計	書	設計	令和 8年 9月	調査		検査		設計	
工 事 名 小浜公衆用便所解体工事										
設 計 額 一金 円										
工事概要										
解体工事一式 コンクリートブロック造・平屋建て A=10.7㎡										

名 称		摘 要	員 数	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接仮設工事		1.00	式			
B	解体工事		1.00	式			
	直接工事費 計		1.00	式			
	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.00	式			
	工事原価						
	一般管理費		1.00	式			
	産業廃棄物税		43.30	t			
	工事価格						
	消費税相当額		1.00	式			
	合 計						

名 称		摘 要	員 数	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接仮設工事						
	外部足場	手すり先行 くさび緊結式 W600 運搬共 1ヶ月	66.90	m ²			
	メッシュシート	運搬共	66.90	m ²			
	内部足場	脚立、運搬共	10.70	m ²			
	重機運搬費	バックホウ等 往復	2.00	回			
	資材運搬費	散水機他 往復	2.00	回			
	散水費	機材、労務費	3.00	日			
	資材工具損料		1.00	式			
	敷き鉄板	1.5×6.0、運搬共	8.00	枚			
	小 計						

名 称		摘 要	員 数	単位	単 価	金 額	備 考
B	解体工事						
B-1	解体工事		1:00	式			
B-2	発生材積込・運搬・処分費		1:00	式			
B-3	建物下 埋戻し		1:00	式			
小 計							

名 称		摘 要	員 数	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	解体工事						
	上屋 解体	CB造・平屋、コンクリートプレーカー	9.24	m³			
	トイレブース 解体	木製	3.00	箇所			
	土間コンクリート 解体（建物）	砕石含む	2.34	m³			
	土間コンクリート 解体（アプローチ）	砕石含む	0.99	m³			
	基礎コンクリート 解体	捨てコン・砕石含む	4.71	m³			
	給排水設備 撤去	散水時の仮設置含む	1.00	式			
	アルミサッシ 撤去	引違い窓、2ヶ所、ガラス共	2.32	m²			
	便 器 撤去	和便器3台、小便器2台	5.00	台			
	手洗器 撤去		1.00	台			
	便 槽 撤去	コンクリート製	3.00	箇所			
	看 板 撤去	スチール製、W800×H2,200、基礎：W400×D400×H600、2ヶ所、運搬処分共	1.00	基			
	小 計						

名 称		摘 要	員 数	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	発生材積込・運搬・処分費						
	発生材 集積・積込	木くず	0.35	m³			
	発生材 集積・積込	コンクリート類(鉄筋含む)	17.28	m³			
	発生材 運搬	木くず	0.35	m³			
	発生材 運搬	コンクリート類(鉄筋含む)	17.28	m³			
	発生材 処分	木くず	0.13	t			
	発生材 処分	コンクリート類(鉄筋含む)	43.20	t			
	発生材 集積・積込・運搬・処分(混載)	ガラス陶磁器・廃プラ等	1.00	式			
	小 計						
B-3	建物下 埋戻し						
	山砂	基礎・便槽跡分	4.71	m³			
	碎石	H100	1.69	m³			
	敷均し	建物解体撤去跡 締め固め共	6.41	m³			
	小 計						