

数 量 総 括 表

工 事 名 : 水害一第1号 川前橋上流左岸排水機場増設工事

工 事 番 号 : (総防0002)

工事区分・工種・種別・細別	規格・条件	単位	数量計算	設計数量	摘要
排水機場		式			
排水機場設備製作		式			
付属設備		式			
スクリーン	SUS製 受枠共	式	1.0	1	
鋼製付属設備据付		式			
鋼製付属設備据付工		式			
据付(鋼製付属設備)	スクリーン	式	1.0	1	
機場本体工		式			
作業土工		式			
床掘り	土質:土砂	m3	37.9	38	
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20.8	21	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14.8	15	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	14.8	15	
本体工		式			
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦65), 敷厚:20cm	m3	2.4	2	
基礎コンクリート型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3.1	3	
コンクリート	コンクリート規格:各種	m3	8.0	8	
鉄筋	鉄筋材料規格:SD345 D16~25	t	0.389	0.39	
鉄筋	鉄筋材料規格:SD345 D13	t	0.099	0.10	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	47.5	48	
構造物取壊し工		式			

数量総括表

工 事 名：水害一第1号 川前橋上流左岸排水機場増設工事

工 事 番 号：(総防0002)

工事区分・工種・種別・細別	規格・条件	単位	数量計算	設計数量	摘要
コンクリート切断		m	5.5	6	
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.9	0.9	
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)	m3	0.9	0.9	
殻処分	殻種別:コンクリート(鉄筋)	m3	0.9	0.9	
仮設工		式			
土留・仮締切工		式			
土のう積		m2	0.8	0.8	
水替工		式			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日			