



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

R6災 林道施設災害復旧事業

阿仁小沢線

林道施設災害復旧工事（阿仁小沢線1号箇所）

林災工第1号

金抜き設計書

（当初）

北秋田市

（ 1/ 44）

(2/ 44)

(3/ 44)

(4/ 44)

(5/ 44)

(6 / 44)

(7/ 44)

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・林道施設災害復旧					
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工	1.000	式			1 式当たり
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	20.000	m3			歩A・単A S単 1号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	3.000	m3			歩A・単A S単 2号
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	274.000	m3			歩A・単A S単 3号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
SPA801 林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	393.000	m3			歩A・単A S単 4号
SPX004 SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,	6.000	m3			歩A・単A S単 11号
合 計					
・ ・ ・ 埋戻	1.000	式			1 式当たり
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,	59.000	m3			歩A・単A S単 13号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,	31.000	m3			歩A・単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,34.3km,バックホウ 山積0.45m3	3.000	m3			歩A・単A S単 6号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	3.000	m3			歩A・単A S単 2号
SPX003 SP 整地 森林 残土受け入れ地での処理,-,-,	3.000	m3			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 不足土運搬	1.000	式			1 式当たり
SPB801 ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.3km,バックホウ 山積0.45m3	249.000	m3			歩A・単A S単 7号
SPA301 バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	249.000	m3			歩A・単A S単 2号
合 計					
・ ・ ・ 砂利路盤工	1.000	式			1 式当たり
SXX156 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生クワジャラン RC-40,計上する	345.800	m ²			歩A・単A S単 36号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式			1 式当たり
SPA902 盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	203.100	m ²			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
SXD704 人工張芝工 柳枝採取を計上しない、	203.100	m ²			歩A・単A S単 25号
合 計					
・ ・ 石・ﾌﾞﾛｯｸ積工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積	1.000	式			1 式当たり
SPX039 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積 1:0.4 -	22.200	m ²			歩A・単A S単 15号
SPX039 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積 1:0.5 -	97.600	m ²			歩A・単A S単 16号
SXX123 天端コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-, -,	3.500	m ³			歩A・単A S単 31号
SPX125 天端コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.800	m ²			歩A・単A S単 18号
SXX047 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,18-8-40(高炬)	40.500	m ³			歩A・単A S単 29号
SXX048 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-80,計上する	54.400	m ³			歩A・単A S単 30号
SXX123 基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-, -,	6.500	m ³			歩A・単A S単 32号
SPX125 基礎コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.200	m ²			歩A・単A S単 19号
SXX034 SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,計上する	5.100	m ²			歩A・単A S単 27号
SXX034 SP 基礎碎石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40~0,計上する	29.000	m ²			歩A・単A S単 28号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	34.100	m ²			歩A・単A S単 12号
P25007 目地板 (瀝青繊維質板) 10mm	3.400	m ²			歩A・単A
SXX123 側壁コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-, -,	3.100	m ³			歩A・単A S単 33号
SPX125 側壁コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.300	m ²			歩A・単A S単 20号
SXX123 小口止コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-, -,	1.300	m ³			歩A・単A S単 34号
SPX125 小口止コンクリート型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.600	m ²			歩A・単A S単 21号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 側溝工	1.000	式			1 式当たり
SZD131 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,一,基礎碎石あり,RC-40, 計上する,300B 長2000mm	84.000	m			歩A・単A S単 38号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	42.000	m ²			歩A・単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 横断溝工	1.000	式			1 式当たり
SZD131 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,一,基礎碎石あり,RC-40, 計上する,500B 500×450×2m 3種	5.000	m			歩A・単A S単 39号
SZD131 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,再利用撤去,基礎碎石あ り,RC-40,計上する,	5.000	m			歩A・単A S単 40号
SZD211 【標準単価:蓋版工】 森林 40を超え170kg以下,制約無,夜間作業無し,一,再利用撤去,	8.000	枚			歩A・単A S単 41号
SZD211 【標準単価:蓋版工】 森林 40を超え170kg以下,制約無,夜間作業無し,一,一,500×500 3種	8.000	枚			歩A・単A S単 42号
SXX123 基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-, -,	0.200	m ³			歩A・単A S単 32号

(10/ 44)

(11/ 44)

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし					
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.490	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	作業土工(床掘工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし					
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5)土留方式区分	土留なし				
MP0214	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.290	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	0.900	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	59.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
SPA801	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	林道工事における盛土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし					
	1)工種区分	路体				
	2)施工幅員	4.0m以上				

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線				
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)施工土量	5,000m3未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)障害の有無	障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	6)山林砂防工(普通作業員)					
MP0214	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	0.980	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	41.000	L			
F04062	振動ｸﾚｰ搭載式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.110	日			
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.000	L			
R01003	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土、粘性土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)山林砂防工 (普通作業員)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01003	普通作業員	0.700	人			
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.500	時間			
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	30.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 6号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,34.3km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)車種区分	10t車		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)積載土量(q)	5.300m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)片道運搬距離(L)	34.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手 (一般)	0.170	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.800	L			
M03005	ﾀﾝﾌﾟﾄﾞﾗｯｸ[ｵﾝﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.000	時間			
W14005	ﾀﾞﾝﾌﾟ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 7号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.3km,バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	m3			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 9.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
R01022	運転手 (一般)					
		0.170	人			
P34029	軽油					
	給油	9.800	L			
M03005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		時間			
W14005	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級		時間			
		1.000				
	合 計					算出数量 4.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 8号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上7未満,作業時排水			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上7未満 作業時排水		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)					
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人			
R01003	普通作業員					
		0.050	人			
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日			
		1.080				
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
		9.300				
Y00004	諸雑費					
		0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単- 9号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人			
R01003	普通作業員					
		0.430	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	単 価		m3			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	2.5m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	単 価		m ²			
	*** S単一 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.4		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の有無 2)鉄筋10m2当り使用量 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	不要 -				
P96010	コンクリートブロック (積タマ)					
	控え厚35cm以上 500×1000 315kg/個		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 16号 ***					
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.5		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
	-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の有無 2)鉄筋10m2当り使用量 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	不要 -				
P96010	コンクリートブロック (積タマ)					
	控え厚35cm以上 500×1000 315kg/個		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 森林 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単一 18号 ***					
SPX125	天端コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
SPX125	基礎コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 20号 ***					
SPX125	側壁コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
SPX125	小口止コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 23号 ***					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力 (円/ton)	コンクリート殻(無筋)				
PS1101	建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)		1.000 ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
SX2721	【構造物取壊し】森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】森林 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
AQ3501	構造物ととりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000 m ³			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 25号 ***					
SXD704	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工 柳枝採取を計上しない,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)柳枝の計上	柳枝採取を計上しない		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役					
		0.160	人			
R01003	普通作業員					
		1.600	人			
P50005	人工張芝(ワラ) 幅100cm程度		m ²			
		100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 26号 ***					
SXS301	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート路面工 0.15m,18-8-40,生コンクリート(高炉B),W/C=60%,計上しない,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	計上しない,			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	18-8-40				
	3)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	4)水セメント比区分	W/C=60%				
	5)冬期割増	計上しない				
	6)小型車割増	計上しない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		2.100	人			
R01003	普通作業員					
		3.500	人			
J02056	生コンクリート(高炉B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)		m3			
		16.200	m3			
F08064	バ ッ ク 鈎 [ｸﾏｰ型・後方超小旋回・ｸﾚﾝﾁ・超低・排(～2014)]					
	バ ッ ク 鈎容量0.45m3 吊能力2.9t		目			
		1.780	目			
R01021	運転手(特殊)					
		1.250	人			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾘﾝｸﾞ給油		L			
		73.000	L			
Y00004	諸雑費 6%					
		0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 27号 ***					
SXX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の種類	再生クラッシャラン 40～0				
	3)地区割増等区分	計上する				
	4)地区割増等加算額	300.000				
	5)長期割引単価区分					
	6)普通作業員(山林砂防工)					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
SXX034	SP 基礎碎石 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)地区割増等区分 4)地区割増等加算額 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 計上する 300,000 0分				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 29号 ***					
SXX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知ブロック・緑化ブロック,18-8-40(高炬)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間	間知ブロック・緑化ブロック - 有り 18-8-40(高炬) 0分				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 30号 ***					
SXX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,再生碎石 RC-80,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)地区割増等区分 5)地区割増等加算額 6)長期割引単価区分 7)普通作業員(山林砂防工) 8)90分を超える通勤時間	間知・平・連節・緑化ブロック 有り 再生碎石 RC-80 計上する 300,000 0分				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 31号 ***					
SXX123	天端コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高炬)				

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単— 32号 ***					
SXX123	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高ﾀﾞｲ),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高ﾀﾞｲ)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単— 33号 ***					
SXX123	側壁コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高ﾀﾞｲ),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高ﾀﾞｲ)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単— 34号 ***					
SXX123	小口止コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高ﾀﾞｲ),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高ﾀﾞｲ)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 35号 ***					
SXX123	現場打ち集水樹		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高ｸﾞﾗﾝﾄﾞ)				
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
SXX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)材料	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40				
	3)地区割増等区分	計上する				
	4)地区割増等加算額	300.000				
	5)全仕上がり厚	200.000mm				
	6)長期割引単価区分					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 37号 ***					
SXX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	1層施工				
	2)材料	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40				
	3)地区割増等区分	計上する				
	4)地区割増等加算額	300.000				
	5)全仕上がり厚	150.000mm				
	6)長期割引単価区分					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 38号 ***					
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,-,-,-,基礎碎石あり ,RC-40,計上する,300B 長2000mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形側溝種別	P12026				
	2)U形側溝1個当たりの製品重量	1,000kg以下 L=2.0m				
	3)時間的制約	制約無				
	4)夜間作業の有無	夜間作業無し				
	5)法面小段面	-				
	6)法面縦排水	-				
	7)再利用撤去	-				
	8)基礎碎石	基礎碎石あり				

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)基礎碎石規格	RC-40				
	10)地区割増等区分	計上する				
	11)地区割増等加算額	300.000				
	12)基礎碎石ありの場合の断面積	0.050㎡				
	13)単価 0 円区分(鉄筋コンクリート水路材料)	なし				
	14)単価 0 円区分(基礎碎石材料)	なし				
P12026	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	0.500	個			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.060	m3			
AQ1103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
Y00001	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】					
	*** S単一 39号 ***					
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,一,基礎碎石あり ,RC-40,計上する,500B 500×450×2m 3種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリートU形側溝種別	P12091				
	2)U形側溝1個当たりの製品重量	1,000kg以下 L=2.0m				
	3)時間的制約	制約無				
	4)夜間作業の有無	夜間作業無し				
	5)法面小段面	—				
	6)法面縦排水	—				
	7)再利用撤去	—				
	8)基礎碎石	基礎碎石あり				
	9)基礎碎石規格	RC-40				
	10)地区割増等区分	計上する				
	11)地区割増等加算額	300.000				
	12)基礎碎石ありの場合の断面積	0.050㎡				
	13)単価 0 円区分(鉄筋コンクリート水路材料)	あり				
	14)単価 0 円区分(基礎碎石材料)	なし				
P12091	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B 500×450×2m 3種	0.500	個			計上無し
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.060	m3			
AQ1103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
Y00001	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】					
	*** S単一 40号 ***					
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,再利用撤去,基礎 碎石あり,RC-40,計上する,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリートU形側溝種別	P12091				
	2)U形側溝1個当たりの製品重量	1,000kg以下 L=2.0m				
	3)時間的制約	制約無				
	4)夜間作業の有無	夜間作業無し				
	5)法面小段面	—				
	6)法面縦排水	—				
	7)再利用撤去	再利用撤去				
	8)基礎碎石	基礎碎石あり				
	9)基礎碎石規格	RC-40				
	10)地区割増等区分	計上する				
	11)地区割増等加算額	300.000				
	12)基礎碎石ありの場合の断面積	0.050㎡				
	13)単価 0 円区分(鉄筋コンクリート水路材料)	あり				
	14)単価 0 円区分(基礎碎石材料)	なし				
AQ1103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
Y00001	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】					

(23/ 44)

(24/ 44)

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
SPA301	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)					
	作業土工(床掘工)					
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
SPA801	林道工事における盛土					
	林道工事における盛土					
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし		m3			歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)					
	盛土法面整形(削取り整形)					
	砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬					
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,34.3km,バックホウ 山積0.45m3		m3			歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬					
	ダンプトラック運搬					
	10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.3km,バックホウ 山積0.45m3		m3			歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)					
	0以上7未満,作業時排水		日			歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)					
	ポンプ口径50mm		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林					
	SP 整地 森林					
	残土受入れ地での処理,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林					
	SP 路体(築堤)盛土 森林					
	2.5m未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林					
	SP 基面整正 森林					
	-		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林					
	最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林					
	最大埋戻し幅1m未満,-,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.4					
	SP 間知ブロック積 森林					
	-		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.5					
	SP 間知ブロック積 森林					
	-		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SPX122	SP 搬運搬 森林					
	SP 搬運搬 森林					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SPX125	天端コンクリート型枠					
	SP 型枠 森林					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SPX125	基礎コンクリート型枠					
	SP 型枠 森林					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SPX125	側壁コンクリート型枠					
	SP 型枠 森林					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
SPX125	小口止コンクリート型枠					

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 22号 ***		m ²			歩A・単A
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 23号 ***		m ²			歩A・単A
SQ2123	建設副産物処理料金 建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋) *** S単ー 24号 ***		ton			歩A・単A
SX2721	【構造物取壊し】森林 【構造物取壊し】森林 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 25号 ***	m ³				歩A・単A
SXD704	人工張芝工 人工張芝工 柳枝採取を計上しない, *** S単ー 26号 ***	m ²				歩A・単A
SXS301	コンクリート路面工 コンクリート路面工 0.15m,18-8-40,生コンクリート (高炬B),W/C=60%,計上しない,計上しない, *** S単ー 27号 ***	m ²				歩A・単A
SXX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40~0,計上する *** S単ー 28号 ***	m ²				歩A・単A
SXX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40~0,計上する *** S単ー 29号 ***	m ²				歩A・単A
SXX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知ブロック・緑化ブロック,18-8-40(高炬) *** S単ー 30号 ***	m ³				歩A・単A
SXX048	SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(砕石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-80,計上する *** S単ー 31号 ***	m ³				歩A・単A
SXX123	天端コンクリート SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,- *** S単ー 32号 ***	m ³				歩A・単A
SXX123	基礎コンクリート SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,- *** S単ー 33号 ***	m ³				歩A・単A
SXX123	側壁コンクリート SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,- *** S単ー 34号 ***	m ³				歩A・単A
SXX123	小口止コンクリート SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,- *** S単ー 35号 ***	m ³				歩A・単A
SXX123	現場打ち集水桝 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ブロック(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般養生,-,-,- *** S単ー 36号 ***	m ³				歩A・単A
SXX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生クラッシャラン RC-40,計上する *** S単ー 37号 ***	m ²				歩A・単A
SXX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生クラッシャラン RC-40,計上する *** S単ー 38号 ***	m ²				歩A・単A
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,一,基礎砕石あり,RC-40,計上する,300B 長2000mm *** S単ー 39号 ***	m				歩A・単A
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,一,基礎砕石あり,RC-40,計上する,500B 500×450×2m 3種 *** S単ー 40号 ***	m				歩A・単A
SZD131	【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 【標準単価:U形側溝据付工(L=2000)】 1,000kg以下 L=2.0m,制約無,夜間作業無し,一,一,再利用撤去,基礎砕石あり,RC-40,計上する, *** S単ー 41号 ***	m				歩A・単A
SZD211	【標準単価:蓋版工】森林					

(27/ 44)

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 P96010	コンクリートブロック (積タイプ) 控え厚35cm以上 500×1000 315kg/個	119.791	m ²			単A
P12026	道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	42.000	個			単A
P25007	目地材類 目地板 (瀝青繊維質板) 10mm	3.400	m ²			単A
P34001	燃料類 ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	74.400	L			単A
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	6.589	L			単A
P34029	軽油 ハート-R給油	1,212.507	L			単A
【SP】 P34029	軽油 ハート-R給油	1,579.566	L			単A
	小 計					
P96020	土質試験 室内土質試験 三軸圧縮試験 C D試験	1.000	式			単A
P50005	芝 人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	203.100	m ²			単A
PS1101	建設廃材 建設副産物処理料金 コンクリート殻(無筋)	3.400	ton			単A
	合 計					
J02056	一般用生コンクリート 生コンクリート (高炉B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	1.944	m ³			単A
【SP】 J02056	生コンクリート (高炉B) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	61.042	m ³			単A
	小 計					
J03118	道路用砕石 【SP】 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.439	m ³			単A
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.015	m ³			単A
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.340	m ³			単A
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.058	m ³			単A
【SP】 J03119	再生クラッシャラン RC-80 80~0mm	61.450	m ³			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線				
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M02042	ハック杓[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.109	時間			単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[おろど・ディゼﾙ] 10t積級	0.085	供用日			単A
M03005	ダンプトラック[おろど・ディゼﾙ] 10t積級	59.907	時間			単A
	小 計					
【SP】 M13018	モーターレーダ[土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	0.485	供用日			単A
MP0214	ハック杓[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	11.915	供用日			単A
【SP】 MP0214	ハック杓[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	0.476	供用日			単A
	小 計					
	合 計					
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	8.640	日			単A
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	4.362	日			単A
【SP】 F04080	振動ローラ[ハトガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	1.337	日			単A
【SP】 F04081	振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1 t	0.171	日			単A
【SP】 F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t	0.497	日			単A
【SP】 F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12 t	0.505	供用日			単A
【SP】 F08015	ハック杓[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ハック容量0.8m3	1.334	日			単A
【SP】 F08063	ハック杓[ｸﾚｰ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] ハック容量0.8m3 吊能力2.9t	24.598	日			単A
F08064	ハック杓[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] ハック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.214	日			単A
【SP】 FP0401	タンバ 質量60～80kg	1.503	日			単A
	合 計					

(30/ 44)

(31/ 44)

(32/ 44)

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 10号 ***					
SPX003	SP 整地 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量		残土受入れ地での処理 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		22.45%			
	R)労務構成比		52.33%			
	Z)材料構成比		25.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	日	22.45%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	52.33%			R1
P34029	軽油 バック給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 11号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量		2.5m未満 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		-			
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.66%			
	R)労務構成比		99.11%			
	Z)材料構成比		0.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04081	振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1 t	日	0.66%			K1
R01003	普通作業員	人	90.70%			R1
R01002	特殊作業員	人	8.41%			R2
P34029	軽油 バック給油	L	0.23%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 12号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 13号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
	2)土質		-			
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.29%			
	R)労務構成比		82.13%			
	Z)材料構成比		8.58%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	日	7.79%			K1
F04080	振動ｸﾏﾗ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	日	1.41%			K2
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.09%			K3
R01003	普通作業員	人	40.17%			R1
R01002	特殊作業員	人	26.27%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	15.69%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油	L	8.45%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法		最大埋戻幅1m未満			
	2)土質		-			
	3)締固めの有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		8.95%			
	R)労務構成比		87.50%			
	Z)材料構成比		3.55%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	バックホ[ｸﾏﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	8.37%			K1
FP0401	タンバ 質量60～80kg	日	0.58%			K2
R01003	普通作業員	人	53.26%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.42%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	8.82%			R3
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰﾙ給油	L	2.72%			Z1
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.83%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.4	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の有無		不要			
	2)鉄筋10m2当り使用量		-			
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		6.56%			
	R)労務構成比		51.07%			
	Z)材料構成比		42.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	6.56%			K1
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t					
R01021	運転手 (特殊)	人	14.21%			R1
R01007	ブロック工	人	11.13%			R2
R01003	普通作業員	人	11.07%			R3
R01001	土木一般世話役	人	6.75%			R4
P96010	コンクリートブロック (積タイプ)	m ²	35.41%			Z1 材変
	控え厚35cm以上 500×1000 315kg/個					
P34029	軽油	L	6.96%			Z2
	バックホ給油					
	単 価	m ²				
	*** S単一 16号 ***					
SPX039	コンクリートブロック積 1:0.5	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	-			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)鉄筋の有無		不要			
	2)鉄筋10m2当り使用量		-			
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		6.56%			
	R)労務構成比		51.07%			
	Z)材料構成比		42.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	日	6.56%			K1
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t					
R01021	運転手 (特殊)	人	14.21%			R1
R01007	ブロック工	人	11.13%			R2
R01003	普通作業員	人	11.07%			R3
R01001	土木一般世話役	人	6.75%			R4
P96010	コンクリートブロック (積タイプ)	m ²	35.41%			Z1 材変
	控え厚35cm以上 500×1000 315kg/個					
P34029	軽油	L	6.96%			Z2
	バックホ給油					
	単 価	m ²				
	*** S単一 17号 ***					
SPX122	SP 殻運搬 森林	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下			超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	2)積込工法区分		機械積込			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)D1D区間の有無		無し			
	4)運搬距離		23.2km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
P34029	軽油 ハートル給油	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単— 18号 ***					
SPX125	天端コンクリート型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単— 19号 ***					
SPX125	基礎コンクリート型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単— 20号 ***					
SPX125	側壁コンクリート型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単一 21号 ***					
SPX125	小口止コンクリート型枠	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単一 22号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単一 27号 ***					
SXX034	SP 基礎碎石 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事(阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 基礎碎石 森林 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)地区割増等区分 4)地区割増等加算額 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 計上する 300.000			
		0分				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.04% 74.10% 20.86% 0.00%			
F08015	ハック鈔[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	日	5.01%			K1
R01003	普通作業員	人	35.62%			R1
R01002	特殊作業員	人	15.04%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.95%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.98%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	16.17%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	L	4.66%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単ー 28号 ***					
SXX034	SP 基礎碎石 森林 SP 基礎碎石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,計上する	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)地区割増等区分 4)地区割増等加算額 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 計上する 300.000			
		0分				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.78% 70.31% 24.91% 0.00%			
F08015	ハック鈔[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｴｯﾄ容量0.8m3	日	4.75%			K1
R01003	普通作業員	人	33.80%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.27%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	13.24%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.52%			R4
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	20.46%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	L	4.42%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単ー 29号 ***					
SXX047	SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込コンクリート(コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積(張)工) 森林 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ,18-8-40(高型)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量		間知ブロック・緑化ブロック -			
	3)生コンクリートの有無 4)材料選択用コンクリート規格		有り 18-8-40(高炬)			
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	標準単価 K)機械構成比		3.12%			
	R)労務構成比		31.62%			
	Z)材料構成比		65.26%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.12%			K1
R01003	普通作業員	人	16.31%			R1
R01002	特殊作業員	人	9.91%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	3.57%			R3
J02056	生コンクリート(高炬B) 18-8-40(W/C≤60)	m3	64.04%			Z1
P34029	軽油 ハック砂給油	L	1.22%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単— 30号 ***					
SXX048	SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 SP 胴込・裏込材(碎石)(コンクリートブロック積(張)工) 森林 間知・平・連節・緑化ブロック,再生碎石 RC-80,計上する	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無		間知・平・連節・緑化ブロック 有り			
	3)材料選択用胴込・裏込材規格 4)地区割増等区分		再生碎石 RC-80 計上する			
	5)地区割増等加算額 6)長期割引単価区分		300.000			
	7)普通作業員(山林砂防工) 8)90分を超える通勤時間	0分				
	標準単価 K)機械構成比		9.31%			
	R)労務構成比		67.69%			
	Z)材料構成比		23.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	ハック砂[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	9.31%			K1
R01003	普通作業員	人	35.39%			R1
R01002	特殊作業員	人	19.69%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	12.06%			R3
J03119	再生クラッシュラン RC-80 80～0mm	m3	18.87%			Z1
P34029	軽油 ハック砂給油	L	4.13%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単— 31号 ***					
SXX123	天端コンクリート SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般 養生,-,-,-	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		無筋・鉄筋構造物 ハック砂(クレーン機能付)打設			

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管の延長距離		-			
	6)現場内小運搬の有無		-			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間		0分			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	パック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] パケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
J02056	生コンクリート(高炉B) 18ー 8ー 40 (W/C≤60)	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 パケット給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 32号 ***					
SXX123	基礎コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		パック材(クレーン機能付)打設			
	3)設計日打設量		-			
	4)養生工の種類		一般養生			
	5)圧送管の延長距離		-			
	6)現場内小運搬の有無		-			
	7)打設高さ、水平打設距離		-			
	8)コンクリート規格		18-8-40(高炉)			
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間		0分			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.50%			
	R)労務構成比		34.96%			
	Z)材料構成比		61.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	パック材[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] パケット容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
J02056	生コンクリート(高炉B) 18ー 8ー 40 (W/C≤60)	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 パケット給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 33号 ***					
SXX123	側壁コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	養生,-,-,-			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高ｸﾞ) 0分			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
J02056	生コンクリート(高ｸﾞB) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単一 34号 ***					
SXX123	小口止コンクリート	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高ｸﾞ),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)設計日打設量 4)養生工の種類 5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無 7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格 9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 - 一般養生 - - - 18-8-40(高ｸﾞ) 0分			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		3.50% 34.96% 61.54% 0.00%			
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.40%			R4
J02056	生コンクリート(高ｸﾞB) 1 8 - 8 - 4 0 (W/C≤60)	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				

事業名	R6災 林道施設災害復旧事業 阿仁小沢線
工事名	林道施設災害復旧工事 (阿仁小沢線1号箇所)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 35号 ***					
SXX123	現場打ち集水樹	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炬),-,一般 養生,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法		無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			
	3)設計日打設量 4)養生工の種類		- 一般養生			
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無		- -			
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾚｰﾄ規格		- 18-8-40(高炬)			
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)					
	11)90分を超える通勤時間		0分			
	標準単価 K)機械構成比			3.50%		
	R)労務構成比			34.96%		
	Z)材料構成比			61.54%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	日	3.31%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.07%			R1
R01003	普通作業員	人	9.38%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.04%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.40%			R4
J02056	生コンクリート(高炬B) 18ー 8ー40 (W/C≤60)	m3	59.80%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	1.65%			Z2
	単 価	m3				
	*** S単ー 36号 ***					
SXX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料		1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
	3)地区割増等区分 4)地区割増等加算額		計上する 300.000			
	5)全仕上がり厚 6)長期割引単価区分		200.000mm			
	7)90分を超える通勤時間		0分			
	標準単価 K)機械構成比			5.72%		
	R)労務構成比			18.33%		
	Z)材料構成比			75.95%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
M13018	ﾓｰﾀﾞﾞﾚｰﾀﾞｰ[土工用・排対型(2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	3.95%			K1
F04201	ロードローラー[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t	供用日	0.49%			K2
F04103	タイヤローラー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	日	0.49%			K3
R01021	運転手(特殊)	人	8.06%			R1
R01003	普通作業員	人	2.95%			R2
R01002	特殊作業員	人	2.63%			R3
R01001	土木一般世話役	人	2.16%			R4
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	m3	74.21%			Z1

(43/ 44)

(44/ 44)

令和7年度(繰越) 林道施設災害復旧事業

阿仁小沢線(1号箇所)

数 量 計 算 書

北 秋 田 市

数量集計表

2/13

阿仁小沢線（1号箇所）

工 種	種 別	細 別	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
林道土工						
	掘削工					
		掘削	土砂(地山)	20	m3	
			土砂(ルーズ)	3	m3	
		床掘	土砂(地山)	274	m3	
	盛土工					
		路体盛土	4.0m以上	393	m3	
			2.5m未満	6	m3	
		埋戻	1m≦W<4m	59	m3	
			W<1m	31	m3	
	残土処理工					
		残土運搬	L=34.3km	3	m3	
	不足土					
		採取土運搬	L=9.3km	249	m3	
	路面工					
		砂利路盤工	RC-40 t=20cm	345.8	m2	

数量集計表

3/13

阿仁小沢線（1号箇所）

工 種	種 別	細 別	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
	法面整形工					
		盛土部	削り取り整形	203.1	m2	
法面工						
	植生工	張芝	種肥付むしろ伏工	203.1	m2	
石・ブロック積工						
	コンクリートブロック積					
		大型積ブロック	1:0.4、控え35cm、200kg/個	22.2	m2	
			1:0.5、控え35cm、200kg/個	97.6	m2	
		天端コンクリート	普通、小型 18-8-40-60	3.5	m3	
		天端型枠	一般型枠、小型	9.8	m2	
		胴込・裏込コンクリート	普通、無筋 18-8-40-60	40.5	m3	
		裏込碎石	RC-80	54.4	m3	
		水抜パイプ	塩ビ管 VP φ50mm	11.3	m	
		基礎コンクリート	18-8-40-60	6.5	m3	
		基礎型枠	均し基礎	22.2	m2	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	5.1	m2	
			RC-40 t=20cm	29.0	m2	

数量集計表

4/13

阿仁小沢線（1号箇所）

工 種	種 別	細 別	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
		基面整正		34.1	m2	
		目地材	エラストイト t=10mm	3.4	m2	
		側壁コンクリート	普通、無筋 18-8-40-60	3.1	m3	
		同上型枠	一般型枠、無筋	4.3	m2	
		小口止	普通、無筋 18-8-40-60	1.3	m3	
		小口止型枠	一般型枠、無筋	1.6	m2	
排水構造物工						
	側溝工					
		プレキャストU型側溝	300B	84.0	m	
		基礎碎石	RC-40、t=10cm	42.0	m2	
		基面整正		42.0	m2	
	横断溝工					
		プレキャストU型横断溝	500B 撤去再設置	5.0	m	
		横断溝蓋	グレーチング蓋 500用 撤去再設置	8	枚	
		基礎コンクリート	18-8-40-60	0.2	m3	
		基礎型枠	均し基礎型枠	0.5	m2	
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	3.7	m2	

数量集計表

5/13

阿仁小沢線（1号箇所）

工 種	種 別	細 別	規 格 ・ 寸 法	数 量	単位	備 考
		基面整正		3.7	m2	
		保護コンクリート	18-8-40-60、t=15cm	12.0	m2	
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	12.0	m2	
	集水枡工					
		現場打ち集水枡	600×600×600	1	個	
		コンクリート	18-8-40-60	0.4	m3	
		型枠	小型	4.1	m2	
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	1.0	m2	
		基面整正		1.0	m2	
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	1.5	m3	
		殻運搬処理	コンクリート殻	1.5	m3	
		建設副産物処理	コンクリート殻	3.4	t	
仮設工						
	水替工	ポンプ据付撤去		1	箇所	
		ポンプ運転	作業時、小口径7m3/S	8	日	

計 算 書

阿仁小沢線(1号箇所)

6/13

工 種	種別	規格・寸法		算 式	数 量
林道土工					
	掘削工				
		掘削	土砂(地山)	別紙計算書より、 $V =$	19.7 m3
			土砂(ルーズ)	地山換算、捨て土 " $3.4 / 1.25 = 2.7 \quad V =$	2.7 m3
		床掘	土砂(地山)	本線 + 排水構造物 " $239.7 + 34.5 \quad V =$	274.2 m3
	盛土工				
		路体盛土	4.0m以上	" $V =$	393.0 m3
			2.5m未満	" $V =$	5.9 m3
		埋戻	$1m \leq W < 4m$	本線 + 排水構造物 " $54.8 + 3.8 \quad V =$	58.6 m3
			$W < 1m$	" $V =$	31.3 m3
	残土処理工				
		残土運搬	L=34.3km	別紙計算書より、 $V =$	2.7 m3
	不足土				
		採取土運搬	L=9.3km	$(393.0 + 5.9 + 58.6 + 31.3) / 0.9 - (19.7 + 274.2) \quad V =$	249.2 m3
	路面工				
		砂利路盤工	RC-40 t=20cm	別紙計算書より、A= 横断溝控除 $360.0 - 4.75 \times 3.00 \quad A =$	345.75 m2

計 算 書

阿仁小沢線（1号箇所）

7/13

工 種	種別	規格・寸法		算 式	数 量
	法面整形工				
		盛土部	削り取り整形	別紙計算書より、 $124.9+78.20$ A =	203.1 m2
法面工					
	植生工	張芝	種肥付むしろ伏工	別紙計算書より、 $124.9+78.20$ A =	203.1 m2
石・ブロック積工					
	コンクリートブロック積				
		大型積ブロック	1:0.4、控え35cm、200kg/個	横断溝控除 $3.93 \times 5.80 - 0.75 \times 0.81$ A =	22.19 m2
			1:0.5、控え35cm、200kg/個	2.52×38.72 A =	97.57 m2
		天端コンクリート	普通、小型 18-8-40-60	$0.22 \times 0.55 / 2 \times 5.80 + 0.10 \times 0.80 \times 38.72$ V =	3.45 m3
		天端型枠	一般型枠、小型	$0.22 \times 5.80 + 0.11 \times 38.72 \times 2$ A =	9.79 m2
		胴込・裏込コンクリート	普通、無筋 18-8-40-60	胴込コン=0.22/m2 $22.19 \times (0.20 + 0.22) + 97.57 \times (0.10 + 0.22)$ V =	40.54 m3
		裏込碎石	RC-80	別紙計算書より、 V =	54.4 m3
		水抜パイプ	塩ビ管 VP ϕ 50mm	$13.0 / 3 \times 0.6 + 52.2 / 3 \times 0.5$ L =	11.30 m
		基礎コンクリート	18-8-40-60	$0.18 \times 5.80 + 0.14 \times 38.72$ V =	6.46 m3
		基礎型枠	均し基礎	$(0.14 + 0.35) \times 5.80 + (0.15 + 0.35) \times 38.72$ A =	22.20 m2
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.87×5.80 A =	5.05 m2
			RC-40 t=20cm	0.75×38.72 A =	29.04 m2

計 算 書

阿仁小沢線（1号箇所）

8/13

工 種	種別	規格・寸法		算 式	数 量
		基面整正		5.05+29.04 A =	34.09 m2
		目地材	エラストイト t=10mm	3箇所 2.52×0.45×3 A =	3.40 m2
		側壁コンクリート	普通、無筋 18-8-40-60	2箇所 (0.78×3.65/2×1.10)×2 V =	3.13 m3
		同上型枠	一般型枠、無筋	3.94×1.10/2×2 A =	4.33 m2
		小口止	普通、無筋 18-8-40-60	2箇所 (0.80+1.04)/2×2.35×0.30×2 V =	1.30 m3
		小口止型枠	一般型枠、無筋	2.63×0.30×2 A =	1.58 m2
排水構造物工					
	側溝工				
		プレキャストU型側溝	300B	平面図より、 L =	84.00 m
		基礎碎石	RC-40、t=10cm	84.00×0.50 A =	42.00 m2
		基面整正		84.00×0.50 A =	42.00 m2
	横断溝工				
		プレキャストU型横断溝	500B 撤去再設置	詳細図より、 L =	5.00 m
		横断溝蓋	グレーチング蓋 500用 撤去再設置	N =	8.00 枚
		基礎コンクリート	18-8-40-60	0.73×0.05×5.00 V =	0.18 m3
		基礎型枠	均し基礎型枠	0.05×5.00×2 A =	0.50 m2
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	0.73×5.00 A =	3.65 m2

計 算 書

阿仁小沢線（1号箇所）

9/13

工 種	種別	規格・寸法		算 式	数 量
		基面整正		0.73×5.00 A =	3.65 m2
		保護コンクリート	18-8-40-60、t=15cm	$2.00 \times 3.00 \times 2$ A =	12.00 m2
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	$2.00 \times 3.00 \times 2$ A =	12.00 m2
	集水枡工				
		現場打ち集水枡	600 × 600 × 600	N =	1.00 個
		コンクリート	18-8-40-60	詳細図より、V =	0.39 m3
		型枠	小型	詳細図より、A =	4.14 m2
		基礎碎石	RC-40、t=15cm	詳細図より、A =	1.00 m2
		基面整正		詳細図より、A =	1.00 m2
	作業土工				
		床掘	土砂	横断溝 + 呑口掘削 + 集水枡 $1.0 \times 5.0 + 11.0 \times (3.7 + 1.3) / 2 + 2.0$ V =	34.5 m3
		埋戻	W < 1m	横断溝 + 集水枡 $0.5 \times 5.0 + 1.3$ V =	3.8 m3
構造物撤去工					
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	$3.0 \times 0.15 + 3.0 \times 0.15 + 2.8 \times 0.20$ V =	1.46 m3
		殻運搬処理	コンクリート殻	同上 処理場: 秋田土建 L=21.8km V =	1.46 m3
		建設副産物処理	コンクリート殻	1.46×2.35 V =	3.43 t

計 算 書

阿仁小沢線（1号箇所）

10/13

工 種	種別	規格・寸法		算 式	数 量
仮設工					
	水替工	ポンプ据付撤去		N =	1.00 箇所
		ポンプ運転	作業時、小口径7m3/S	N =	8.0 日

土 量 計 算 書 -1

阿仁小沢線（1号箇所）

11/13

測点	距離	掘削						盛土								
		掘削(土砂)地山 C-1			掘削(土砂)ルース C-2			路体盛土(4.0m以上) BA-1			路体盛土(2.5m未満) BA-2					
		断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積			
NO.0	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0		-	0.0	-	-		-	-
+12.0	12.0	0.5	0.30	3.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO.1	8.0	0.1	0.30	2.4	0.4	0.20	1.6	0.0	0.00	0.0	0.3	0.15	1.2			
IP.1	3.2	1.2	0.65	2.1	0.3	0.35	1.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	0.5			
+8.0	4.8	0.0	0.60	2.9	0.0	0.15	0.7	0.0	0.00	0.0	0.5	0.25	1.2			
NO.2	12.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	1.25	15.0	0.0	0.25	3.0			
+11.0	11.0	0.3	0.15	1.7	0.0	0.00	0.0	4.6	3.55	39.1	0.0	0.00	0.0			
NO.3	9.0	0.0	0.15	1.4	0.0	0.00	0.0	5.7	5.15	46.4	0.0	0.00	0.0			
+10.0	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.1	5.90	59.0	0.0	0.00	0.0			
NO.4	10.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	6.1	6.10	61.0	0.0	0.00	0.0			
MC2	11.5	0.4	0.20	2.3	0.0	0.00	0.0	4.4	5.25	60.4	0.0	0.00	0.0			
NO.5	8.5	0.0	0.20	1.7	0.0	0.00	0.0	3.7	4.05	34.4	0.0	0.00	0.0			
EC2	4.8	0.4	0.20	1.0	0.0	0.00	0.0	3.5	3.60	17.3	0.0	0.00	0.0			
+8.0	3.2	0.0	0.20	0.6	0.0	0.00	0.0	4.1	3.80	12.2	0.0	0.00	0.0			
+17.0	9.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.8	3.95	35.6	0.0	0.00	0.0			
NO.6	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	4.6	4.20	12.6	0.0	0.00	0.0			
合計	120.0			19.7			3.4			393.0			5.9			

土 量 計 算 書 -2

阿仁小沢線（1号箇所）

12/13

測点	距離	作業土工									擁壁工			路盤工		
		床掘(土砂)地山 CA-1			埋戻し(1m≦W<4m) RA-1			埋戻し(W<1m) RA-2			裏込砕石 US			RC-40 t=20cm		
		断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積	断面積	平均断面	体積	幅	平均幅	面積
NO.0	0.0	0.6	-	-	0.0	-	-	0.0		-	0.0	-	-	3.0	-	-
+12.0	12.0	0.6	0.60	7.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	36.0
NO.1	8.0	0.6	0.60	4.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	24.0
IP.1	3.2	0.6	0.60	1.9	0.0	0.00	0.0	0.7	0.35	1.1	1.2	0.60	1.9	3.0	3.00	9.6
+8.0	4.8	1.0	0.80	3.8	0.0	0.00	0.0	0.2	0.45	2.2	0.0	0.60	2.9	3.0	3.00	14.4
NO.2	12.0	1.1	1.05	12.6	0.0	0.00	0.0	0.3	0.25	3.0	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	36.0
+11.0	11.0	1.1	1.10	12.1	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	3.3	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	33.0
NO.3	9.0	1.1	1.10	9.9	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	2.7	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	27.0
+10.0	10.0	0.6	0.85	8.5	0.0	0.00	0.0	0.2	0.25	2.5	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	30.0
NO.4	10.0	3.1	1.85	18.5	1.0	0.50	5.0	0.5	0.35	3.5	1.1	0.55	5.5	3.0	3.00	30.0
MC2	11.5	3.9	3.50	40.3	1.1	1.05	12.1	0.3	0.40	4.6	1.1	1.10	12.7	3.0	3.00	34.5
NO.5	8.5	3.7	3.80	32.3	1.1	1.10	9.4	0.3	0.30	2.6	1.1	1.10	9.4	3.0	3.00	25.5
EC2	4.8	4.1	3.90	18.7	1.4	1.25	6.0	0.5	0.40	1.9	1.1	1.10	5.3	3.0	3.00	14.4
+8.0	3.2	4.9	4.50	14.4	1.2	1.30	4.2	0.5	0.50	1.6	1.1	1.10	3.5	3.0	3.00	9.6
+17.0	9.0	4.4	4.65	41.9	1.7	1.45	13.1	0.0	0.25	2.3	1.1	1.10	9.9	3.0	3.00	27.0
NO.6	3.0	4.1	4.25	12.8	1.6	1.65	5.0	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	3.3	3.0	3.00	9.0
合計	120.0			239.7			54.8			31.3			54.4			360.0

土 量 計 算 書 -3

阿仁小沢線（1号箇所）

13/13

測点	距離	切土法面						盛土法面								
		左法面 CL-1			右法面 CL-2			左法面 BL-1			右法面 BL-2					
		長さ	平均長	面積	長さ	平均長	面積	長さ	平均長	面積	長さ	平均長	面積			
NO.0	0.0		-	-		-	-	0.0		-		-	-		-	-
+12.0	12.0							0.0	0.00	0.0						
NO.1	8.0							0.0	0.00	0.0	1.2	0.60	4.8			
IP.1	3.2							0.0	0.00	0.0	0.0	0.60	1.9			
+8.0	4.8							0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO.2	12.0							0.9	0.45	5.4	0.9	0.45	5.4			
+11.0	11.0							1.3	1.10	12.1	1.9	1.40	15.4			
NO.3	9.0							1.8	1.55	14.0	1.8	1.85	16.7			
+10.0	10.0							0.9	1.35	13.5	2.5	2.15	21.5			
NO.4	10.0							1.4	1.15	11.5	0.0	1.25	12.5			
MC2	11.5							2.0	1.70	19.6						
NO.5	8.5							1.5	1.75	14.9						
EC2	4.8							1.6	1.55	7.4						
+8.0	3.2							1.6	1.60	5.1						
+17.0	9.0							1.7	1.65	14.9						
NO.6	3.0							2.6	2.15	6.5						
合計	120.0			0.0			0.0			124.9			78.2			