

設 計 書

工 事 番 号 地域住宅-2

工 事 場 所 横手市朝日が丘三丁目13番11号 他

工 期 契約日の翌日から 令和9年2月26日まで

工 事 名 南朝日が丘住宅1～6号棟共用部LED化工事

設 計 額 円 (内消費税 円)

工 事 内 容 ●LED化工事

南朝日が丘住宅の1～6号棟共用部の既存照明器具を

LED照明器具に交換する工事

<取扱い上の注意事項>

本内訳書に記載されている数量は参考数量であり、契約事項に定める設計図書には含まれないものとする。



横手市役所 建設部 建築住宅課

工 事 総 括 表

	名 称	単位	金額	備考
a	南朝日が丘住宅	1式		
b	南朝日が丘住宅	1式		
A	直接工事費	1式		
B	共通仮設費	1式		
C	純工事費 A+B	1式		
D	現場管理費	1式		
E	工事原価 C+D	1式		
F	一般管理費等 (契約保証費を含む)	1式		
G	産業廃棄物税	1式		
H	工事価格 E+F+G	1式		
I	消費税 H*10%	1式		
	工事費総計 H+I	1式		



	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費 電気設備工事					
a	南朝日が丘住宅 1.2.3.4.6号棟	5	棟			
b	南朝日が丘住宅 5号棟	1	棟			
						最終処分 t
						一般
	直接工事費 計					
						処分費

科目別内訳書

[illegible]

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.電灯設備						
LED照明器具	D	2	個			
LED照明器具	E	2	個			
LED照明器具	E'	6	個			
LED照明器具	G'	1	個			
配線接続替え費		11	か所			
計						

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.撤去工事						
撤去費		1	式			
集積・積込み	内装材類 人力	0.13	m3			
運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 蛍光管類 DID区間無し 60.0km以下	0.01	m3			
運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 27.5km以下	0.12	m3			
産廃処分費	蛍光管類(中間処分)	1.22	kg			
産廃処分費	廃プラスチック類(最終処分)	29.70	kg			
計						
				処分費計		
				最終処分		

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.仮設工事						
内部足場	脚立足場(階高4.0m以下)	15.8	m2			
養生費	塗装塗替え程度	15.8	m2			
整理清掃後片付け	塗装塗替え程度	15.8	m2			
計						

科目別内訳書

[illegible]

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.電灯設備						
LED照明器具	D	2	個			
LED照明器具	E	2	個			
LED照明器具	E'	6	個			
LED照明器具	F	1	個			
LED照明器具	G	2	個			
LED照明器具	G'	1	個			
LED照明器具	H	1	個			
配線接続替え費		15	か所			
計						

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.撤去工事						
撤去費		1	式			
集積・積込み	内装材類 人力	0.18	m3			
運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 蛍光管類 DID区間無し 60.0km以下	0.01	m3			
運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 27.5km以下	0.17	m3			
産廃処分費	蛍光管類(中間処分)	1.67	kg			
産廃処分費	廃プラスチック類(最終処分)	37.70	kg			
計						
				処分費計		
				最終処分		

内訳明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3.仮設工事						
内部足場	脚立足場(階高4.0m以下)	21.6	m2			
養生費	塗装塗替え程度	21.6	m2			
整理清掃後片付け	塗装塗替え程度	21.6	m2			
計						