

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計					
令和 8 年度 県単河川改良工事（緊急自費） 金抜き設計書															
工 事 番 号 08-K160-30 路 河 川 名 / 地 区 名 一級河川 小阿仁川 工 事 場 所 北秋田市 三木田															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県	
施工延長 190.2 m 掘削 3,400 m3 築堤盛土 3,230 m3 法面整形 1,850 m2 植生工 1,480 m2												施 工 期 間		130日間	
												着 工 年 月 日		令和 8年11月20日	
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月29日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	3,400				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	3,200				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 3号
堤脚盛土		m3	10				単 4号
畦畔盛土		m3	30				単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280				単 6号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	280				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,510				単 8号
盛土改良材		m3	3,723				単 9号

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	3,720				単 10号
積込（ルース）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	3,700				単 11号
法面整形工		式	1				
法面整形（切土部）	現場制約：無し，土質： ~~粘~~ 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	690				単 12号
法面整形（盛土部）	法面締固め：無し，現場制約：無し	m2	1,160				単 13号
法覆護岸工		式	1				
植生工		式	1				
植生マット		m2	990				単 14号
人工張芝		m2	490				単 15号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質：土砂	m3	110				単 16号
埋戻し	土質：土砂	m3	60				単 17号

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	BF300, 据付け	m	63				単 18号
プレキャストU型側溝	HF500×400, 据付け	m	93				単 19号
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	20				単 20号
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 21号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 22号
基面整正		m2	7				単 23号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	70				単 24号
畦畔盛土		m3	2				単 25号
法面整形工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20				単 26号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	20				単 27号
植生工		式	1				
人工張芝		m2	40				単 28号
敷砂利工		式	1				
敷砂利	RC-40, 敷設:10cm	m2	50				単 29号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:BF300	m	11				単 30号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:HF-B400×H500	m	23				単 31号
集水枳工		式	1				
現場打ち集水枳	集水枳種類:B900×L900×H1000, 現場打材種類:コンクリート, コンクリート規格:各種, 基礎コンクリート規格:18-8-40(W/C≤60) 高炉	箇所	1				単 32号
現場打ち集水枳	集水枳種類:B1300×L1300×H1350, 現場打材種類:コンクリート, コンクリート規格:各種, 基礎コンクリート規格:18-8-40(W/C≤60) 高炉	箇所	1				単 33号
現場打ち集水枳	集水枳種類:B1200×L1200×H1250, 現場打材種類:コンクリート, コンクリート規格:各種, 基礎コンクリート規格:18-8-40(W/C≤60) 高炉	箇所	1				単 34号

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
函渠工		式	1				
ベンチフリュームボックス		m	5				単 35号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板		式	1				内 1号
除雪工		式	1				
現場内除雪		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		式	1				内 3号
安全費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川改良工事（緊急償）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事名標示板		式	1				内 4号
技術管理費		式	1				
六価クロム溶出試験費		式	1				内 5号
建設キャリアアップシステム活用費用		式	1				内 6号
営繕費		式	1				
快適トイレ		式	1				内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]