



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

中山間地域農業活性化基盤整備事業

鵜養2地区

鵜養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事（02107-K03）

DQ2-02107-K03

金抜き設計書

（当初）

秋田地域振興局

（ 1/ 8 ）

[illegible]

(3/ 8)

(4/ 8)

$$\overline{(5/8)}$$

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・直接工事費					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 用水路工	1.000	式			1 式当たり
T00001 鉄筋コンクリートベンチフリューム水路 BF-100-N	4.400	m			歩A・単A T単 1号
T00002 鉄筋コンクリートベンチフリューム水路 BF-100-S	29.400	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・ ・ ・ 付帯工					1 式当たり
T00003 用水榭 PDW12-10	1.000	箇所			歩A・単A T単 3号
T00004 止水壁	1.000	m			歩A・単A T単 4号
合 計					
・ ・ ・ 土工					1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	6.000	m3			歩A・単A S単 6号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ),粘性土・礫質土	3.000	m3			歩A・単A S単 16号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	29.000	m3			歩A・単A S単 14号
合 計					
・ ・ 放流工					
・ ・ ・ 排水路工	1.000	式			1 式当たり
S06013 かごマット工 (多段積型) 突込式,めっき鉄線,1:0.5,A型,5段,0段,栗石 (径15cm程度),しない,0.90 m3,100.00m ²	86.800	m ²			歩A・単A S単 2号
S06013 かごマット工 (多段積型) 突込式,めっき鉄線,1:0.5,A型,4段,0段,栗石 (径15cm程度),しない,0.90 m3,100.00m ²	33.000	m ²			歩A・単A S単 3号
T00005 ボックスカルパート機械据付 1.5×1.5、L=2.0m	14.000	m			歩A・単A T単 5号
SA0214 SP プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下,有り,有り,	4.000	m			歩A・単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 土工					1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	95.000	m3			歩A・単A S単 4号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	55.000	m3			歩A・単A S単 4号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	506.000	m3			歩A・単A S単 6号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,タンバ(Ⅰ),粘性土・礫質土	2.000	m3			歩A・単A S単 16号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	50.000	m3			歩A・単A S単 14号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ),粘性土・礫質土	84.000	m3			歩A・単A S単 17号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ),粘性土・礫質土	98.000	m3			歩A・単A S単 18号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	69.000	m ²			歩A・単A S単 9号
SA0152 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	3.000	m ²			歩A・単A S単 8号
合 計					

(7/ 8)

$$(8/8)$$