参　考　図　書

工事番号・工事名	4 建河維第4号　河川浚渫工事（準用河川　田沢川）【余裕】

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

北秋田市建設部建設課

積算参考資料

積算情報	
工事名	建河維第4号　河川浚渫工事（準用河川　田沢川）【余裕】
設計書種別	土木当初
単価使用年月	令和 8年10月
単価地区	0521:北秋田Ａ
歩掛適用年月	令和 8年10月
基準適用年月	令和 8年10月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	2%
主工種	01:河川工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	無
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

北秋田市建設部建設課

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	360				単　7号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,4日,無,有	枚	39				単　8号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	軟弱土等運搬	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軟弱土等運搬	無し,13.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

北秋田市建設部建設課

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	機械除雪	15t,3,18回	単位	km	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪(容易に除雪できる場合)	15t,3,18回	km	1			単　9号
合計						
単価						円／km

1次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,7km,12m以内,冬期割増,無	t	1			単　10号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,7km,12m以内,冬期割増,無	t	1			単　10号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　11号
合計						
単価						円／t

北秋田市建設部建設課

1次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	工事名標示板	秋田県産(間伐材)2基/1組	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1			
合計						
単価						円／組

北秋田市建設部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　12号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

北秋田市建設部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,4日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	供用日数:4日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

北秋田市建設部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	機械除雪(容易に除雪できる場合)	15t,3,18回	単位	km	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 通称15t級	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単　13号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／km

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,7km,12m以内,冬期割増,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

北秋田市建設部建設課

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

北秋田市建設部建設課

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

北秋田市建設部建設課

3次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 通称15t級	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	14			
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 通称15t級		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

北秋田市建設部建設課