												検算		設計	

令和　８年度
　建河維第5号　河川浚渫工事（準用河川　務沢川）【余裕】

金抜き設計書

工　事　番　号　5

路河川名／地区名　準用河川　務沢川

工　事　場　所　北秋田市
鎌沢字栄田　地内ほか

工　事　概　要			事業主体名	北秋田市建設部建設課
施工延長			施工期間	100日間
	200	m	着工年月日	令和　年　月　日
掘削	350	m3	完成年月日	令和　年　月　日
			工　事　費	円
			精算見込額	円

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	建河維第5号　河川浚渫工事（準用河川　務沢川）【余裕】	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	350				単　1号
軟弱土等運搬	土質:土砂	m3	350				単　2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	350				単　3号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.1				単　4号
殻運搬	殻種別:Co(鉄筋),運搬距離:18.5km以下	m3	0.1				単　5号
殻処分	殻種別:Co(鉄筋)	m3	0.1				単　6号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	建河維第5号　河川浚渫工事（準用河川　務沢川）【余裕】	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵（撤去・再設置）	Gr-C-4E,21m未満	m	12				単　7号
敷鉄板		式	1				内　1号
除雪工		式	1				
機械除雪	15t,3,22回	km	0.3				単　8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	57.7				単　9号
安全費		式	1				
工事名標示板		組	1				単　10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	建河維第5号　河川浚渫工事（準用河川　務沢川）【余裕】	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

北秋田市建設部建設課