

課 長		班 長		検 算		設 計										
令和 8 年度 橋補修交一第 5 号 北川目橋橋梁補修工事																金抜き設計書
工 事 番 号 (建道0047)																
路河川名／地区名 高梨堀見内南北線																
工 事 場 所 大仙市 高梨字柳田 地内																
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市		
橋面防水工 458 m2 断面修復工 1 構造物												施 工 期 間		123日間		
												着 工 年 月 日		令和 8年11月24日		
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日		
												工 事 費		円		
												精 算 見 込 額		円		
舗装打替え工 471 m2 表面処理工 1 橋																
伸縮継手工 28 m 沓座モルタル打替え工 1 式																
ひび割れ補修工 1 構造物 構造物取壊し工 1 式																

本工事費内訳書（本01）

工事名	橋補修交－第5号 北川目橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
舗装工			式	1				
橋面防水工			式	1				
橋面防水		防水工種類:塗膜防水	m2	458				単 1号
床版排水			箇所	20				単 2号
舗装打換え工			式	1				
表層 橋梁部		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: ②密粒度As(13)改質Ⅱ,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	458				単 3号
レベリング材		材料種類:②密粒度As(13)改質Ⅱ	t	18				単 4号
表層 擦付部		材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	13				単 5号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	150				単 6号
橋梁付属物工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	橋補修交－第 5 号 北川目橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮継手工			式	1				
伸縮装置取替		A1	m	7				単 7号
伸縮装置取替		A2, P1, P2	m	21				単 8号
資材費			式	1				内 1号
橋梁補修工			式	1				
ひび割れ補修工			式	1				
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1				単 9号
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ホリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 10号
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.18m3, 材料種類:ホリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 11号
充てん工法			式	1				内 2号
表面処理工			式	1				
下地処理			橋	1				単 12号

本工事費内訳書（本01）

工事名	橋補修交－第 5 号 北川目橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沓座モルタル打替工			式	1				
沓座はつり			m3	0. 3				単 13号
型枠		一般型枠	m2	2				単 14号
無収縮モルタル			m3	0. 3				単 15号
鉄筋		SD345, D13	t	0. 04				単 16号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14				単 17号
路面切削工		施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	485				単 18号
運搬処理工			式	1				
殻運搬(路面切削)		殻処分:アスファルト殻	m3	24				単 19号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		殻処分:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 20号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	24				単 21号

本工事費内訳書（本01）

工事名	橋補修交－第 5 号 北川目橋橋梁補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 22号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		発生材種類:既設伸縮装置	t	4				単 23号
現場発生品運搬		発生材種類:既設伸縮装置	t	4				単 24号
スクラップ 控除		既設伸縮装置	t	4				単 25号
仮設工			式	1				
足場工			式	1				
枠組足場			掛m2	210				単 26号
橋梁点検車			日					単 27号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日					単 28号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	橋補修交－第5号 北川目橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単 29号
技術管理費		式	1				
鉄筋探査		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				