												検算		設計	

令和　８年度
8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）

金抜き設計書

工　事　番　号　11

路河川名／地区名　1級市道　荒瀬川線

工　事　場　所　北秋田市
阿仁鍵ノ滝字鍵ノ滝　地内

工　事　概　要

復旧延長				舗装工			
	26.0	m		As舗装　t=7cm	6.0	m2	
復旧幅員				舗装工			
6.41 ～	6.55	m		上層路盤　t=10cm	7.0	m2	
擁壁工				舗装工			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	155.0	m2		下層路盤　t=25cm	8.0	m2	
法面工							
張芝(人工芝)	150.0	m2					

事業主体名	北秋田市建設部建設課
施工期間	日間
着工年月日	令和　年　月　日
完成年月日	令和 9年 3月26日
工　事　費	円
精算見込額	円

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	70				単　1号
床掘	土質:土砂,施工方法:標準	m3	200				単　2号
盛土工		式	1				
路肩盛土		m3	4				単　3号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8				単　4号
路体盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	70				単　5号
路体盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	70				単　6号
路体盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	60				単　7号
盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単　8号
盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単　9号

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	30				単　10号
埋戻し(転圧無)		m3	130				単　11号
購入土		m3	300				単　12号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140				単　13号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	140				単　14号
法面工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	100				単　15号
法面整形(切土部)	現場制約:無し	m2	50				単　16号
植生工		式	1				
張芝(人工芝)		m2	150				単　17号
擁壁工		式	1				

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	美山河ﾌﾞﾛｯｸ,控え350	m2	155				単　18号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	21				単　19号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m	21				単　20号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	11				単　21号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50mm,吸出防止材(t=10mm)	箇所	41				単　22号
小口止1	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	1				単　23号
小口止2	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	箇所	1				単　24号
雑工		式	1				
すり付け工		式	1				
じゃかご	φ450	式	1				内　1号
舗装工		式	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1				

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,t=25cm	m2	8				単　25号
上層路盤	粒度調整砕石 M-40,t=10cm	m2	7				単　26号
表層	再生②密粒度As(20),t=4cm	m2	6				単　27号
表層	再生②密粒度As(13),t=3cm	m2	6				単　28号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	9				単　29号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm	m2	6				単　30号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4				単　31号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.4				単　32号
支障木撤去工		式	1				
支障木伐採		式	1				内　2号

北秋田市建設部建設課

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう	製作･設置,撤去	袋	36				単　33号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　34号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	30				単　35号
運搬・処分	大型土のう袋材	t	0.08				単　36号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満,作業時排水	箇所	1				単　37号
除雪工		式	1				
人力除雪	5m以下	m3	944				単　38号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　39号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災11号　道路災害復旧工事（1級市道　荒瀬川線）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内　3号
技術管理費		式	1				
土質等試験費	平板載荷試験	式	1				内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

北秋田市建設部建設課