						課長		参事		班長		検算		設計	

令和　８年度
8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　R08kik027

路河川名／地区名　その他市道　富田板敷線

工　事　場　所　由利本荘市
岩城冨田字金ヶ沢　地内

工　事　概　要				事業主体名	由利本荘市
復旧延長				施工期間	103日間
	L=	6.0	m	着工年月日	令和 8年12月 7日
復旧幅員					
	W=	4.0	m	完成年月日	令和 9年 3月19日
擁壁工					
大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	A=	46	m2	工事費	円
舗装工					
路盤 t=30cm	A=	16	m2	精算見込額	円

由利本荘市

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	130				単　1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	150				単　3号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	150				単　4号
土材料		式	1				
土材料		m3	70				単　5号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1				
作業土工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	30				単　6号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単　7号
埋戻し	転圧無し	m3	10				単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控長1000mm	m2	46				単　9号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	34				単　10号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3				単　11号
目地板(ﾌﾞﾛｯｸ部材料費)	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	17				単　12号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦65)高炉,底幅:132cm,高さ:20cm	m3	1				単　13号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	5				単　14号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	8				単　15号
取付工		式	1				
取付工		式	1				

由利本荘市

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご		m	18				単　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1				内　1号
袋詰玉石		袋	2				単　17号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
路盤工		式	1				
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:300mm	m2	16				単　18号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	購入土,盛土,撤去	式	1				内　2号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	108				単　19号
大型土のう	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	125				単　20号
土留･仮締切工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう積	小口並べ,製作・積立・撤去	m2	2				単　21号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内　3号
仮水路工		式	1				
掛樋		m	27				単　22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
地質調査費		式	1				内　4号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　5号
共通仮設費（率計上）		式	1				

由利本荘市

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災19号その他市道富田板敷線道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				