

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計							
令和 7 年度（繰越） 都市公園安全安心対策工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 07-UA22-31																	
路河川名／地区名 小泉潟公園																	
工 事 場 所 秋田市 金足鳩崎																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県			
施工延長 幅員 W=3.2m 表層 再生⑦細粒度AS(13F) 路盤工 再生クラッシュランRC-40												施 工 期 間		113日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年 7月10日			
												完 成 年 月 日		令和 8年10月30日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	都市公園安全安心対策工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備			式	1				
園路広場整備工			式	1				
舗装版撤去工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	6				単 1号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2	3,240				単 2号
殻運搬		殻種別:AS塊	m3	97				単 3号
殻処分 AS殻			t	209				単 4号
舗装準備工			式	1				
不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:再生クラッシャーラン RC-40, 補足材整正厚:6mm以上11mm未満	m2	3,080				単 5号
掘削			m3	40				単 6号
残土運搬			m3	40				単 7号
整地			m3	40				単 8号
アスファルト舗装工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	都市公園安全安心対策工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		路盤材種類:各種,路盤材規格:再生クラッシュランRC-40,仕上り厚:250mm	m2	160				単 9号
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生㊦細粒度AS(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	3,240				単 10号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日					単 11号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
安全費			式	1				
工事名表示板		秋田県産材(間伐材)2基/組	組	1				単 12号
技術管理費			式	1				
建設キャリアアップ®システム利用費			式	1				内 1号
営繕費			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	都市公園安全安心対策工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄﾚｲﾙ			式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				