

課 長		班 長		検 算		設 計											
令和 8 年度 水害一第 1 号 川前橋上流左岸排水機場増設工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 (総防0002)																	
路河川名／地区名 沼田 2 号																	
工 事 場 所 大仙市 高梨字沼田 地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市			
排水機場設備製作 スクリーン 1 式 コンクリート 8 m3 機場本体工 作業土工 1 式 型枠 48 m2 基礎コンクリート 2 m3 コンクリート構造物取壊し 0.9 m3 基礎コンクリート型枠 3 m2												施 工 期 間		131日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年11月16日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	水害－第1号 川前橋上流左岸排水機場増設工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水機場		式	1				
排水機場設備製作		式	1				
付属設備		式	1				
スクリーン	SUS製 受枠共	式	1				内 1号
鋼製付属設備据付		式	1				
鋼製付属設備据付工		式	1				
据付(鋼製付属設備)	スクリーン	式	1				内 2号
機場本体工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	38				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	21				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	15				単 3号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	15				単 4号

本工事費内訳書（本01）

工事名	水害－第 1 号 川前橋上流左岸排水機場増設工事				事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本体工		式	1				
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦65), 敷厚:20cm	m3	2				単 5号
基礎コンクリート型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3				単 6号
コンクリート	コンクリート規格:各種	m3	8				単 7号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.39				単 8号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.1				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	48				単 10号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート切断		m	6				単 11号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.9				単 12号
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)	m3	0.9				単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート(鉄筋)	m3	0.9				単 14号
仮設工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	水害－第 1 号 川前橋上流左岸排水機場増設工事					事業区分 工事区分	河川改修 排水機場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土留・仮締切工		式	1					
土のう積		m2	0.8					単 15号
水替工		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日						単 16号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]