

所 長		副 所 長										検 算		設 計	
令和8年度 玉川発電事務所 ブラインドほか補修工事 金抜き設計書															
工 事 番 号 08-DT-46 路 河 川 名 / 地 区 名 玉川発電事務所 工 事 場 所 仙北市田沢湖田沢字鎧畑地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県	
・ 事務所 ブラインド撤去及び設置、網戸撤去及び設置、カーテン設置 1 式 ・ 撤去品処分 1 式												履 行 期 間		64 日間	
												着 手 年 月 日		令和8年11月20日	
												完 成 年 月 日		令和9年1月22日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

工事番号 工事名	08-DT-46 玉川発電事務所 ブラインドほか補修工事
<p>「留意事項」</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 この金額を記載しない内訳書は、参考として提示するものです。 2 入札の際は、図面、仕様書及び現場説明書並びに質問回答書に従い積算してください。 3 共通費は積み上げによるもの以外は率により算定しています。 	

工事費内訳書（本01）

工事名	玉川発電事務所 ブラインドほか補修工事							
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費								
直接仮設		式	1				内1号	
内外装		式	1				内2号	
撤去工事		式	1				内3号	
発生材処理		式	1				内4号	
計		式	1					
共通費								
共通仮設費		式	1					
現場管理費		式	1					
一般管理費等		式	1					
計		式	1					
産業廃棄物税		式	1					
工事価格		式	1					
消費税等相当額		式	1					
工事費		式	1					

一式当り内訳書						単価使用年月	2026. 10
						歩掛適用年数	2026. 10
						労務調整係数	
内 1 号	直接仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内部仕上足場（改修）		階高4.0m以下 脚立足場 一般	m ²	40.51			
仮設材運搬 （内部仕上足場 脚立足場）		2階建	m ²	40.51			
計							

一式当り内訳書						単価使用年月	2026. 10
						歩掛適用年数	2026. 10
						労務調整係数	
内 2 号	内外装						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラインド		W900×H1820 ラダーコード 35mm 遮熱	台	10			
ブラインド		W1700×H1820 ラダーコード 35mm 遮熱	台	2			
ブラインド		W1720×H1820 ラダーコード 35mm 遮熱	台	5			
ブラインド		W1750×H2680 ラダーコード 35mm 遮熱	台	1			
ブラインド		W1680×H1800 ラダーコード 35mm 遮熱	台	2			
カーテンレール		手引き 引分け 遮光カーテン用 トップカバー付	セット	1			取付費含む
カーテン		W2100×H2000 遮光1級、両開 防災ラベル付	窓	1			取付費含む
網戸		W890×H1710 アルミ製 線径0.26mm 18メッシュ	枚	5			取付費含む
網戸		W840×H1710 アルミ製 線径0.26mm 18メッシュ	枚	2			取付費含む
ブラインド取付け		横型 25-35mm	m ²	48.96			
計							

一式当り内訳書						単価使用年月	2026. 10
						歩掛適用年数	2026. 10
						労務調整係数	
内 3 号	撤去工事						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラインド撤去			m ²	52. 19			
網戸撤去			m ²	4. 39			
撤去材運搬		DID区間無し 60km以下	m ³	1. 57			
計							

一式当り内訳書						単価使用年月	2026. 10
						歩掛適用年数	2026. 10
						労務調整係数	
内 4 号	発生材処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック			kg	46.96			
金属くず			kg	9.24			
計							