

		課長	検算	設計
設 計 書				
工事名称	仙北市民会館 消火ポンプ用吸込み管更新工事			
総工事費				
工事規模	市民会館地下にある消火ポンプから 屋外地下タンクまでの吸込み管更新			

内訳明細書

No.1

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仙北市民会館 消火ポンプ用吸込み管更新工事						
硬質塩化ビニルライニング鋼管 VLP-VB 125A		4	本			
継手 コートエルボ90° 125A		2	個			
継手 コート 45° 125A		2	個			
継手 コートソケット 125A		3	個			
VSジョイント SQVSJ 125A		2	個			
ペトラタム系防錆・防食テープ		6	個			
雑資材		1	式			
埋設管ルート確認（試験堀費）人 力掘削深さ約900mm		1	式			
普通作業員		15	人			
特別作業員		5	人			
バックホー		5	日			
回送費（往復）		1	式			
機械損料（ネジ切機械等）		1	式			
諸経費						
小計						
消費税		10%				
合計						