参　考　図　書

工事番号・工事名	08-KA-24 秋田工業用水道　勝平系送水ポンプ整備工事

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	秋田工業用水道　勝平系送水ポンプ整備工事
設計書種別	土木機械当初
単価使用年月	令和 8年11月
単価地区	0541:秋田Ａ
歩掛適用年月	令和 8年11月
基準適用年月	令和 8年11月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	0%
主工種	AY:揚排水ポンプ設備（維持修繕）
調整区分	率指定調整
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	無
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(機械編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
玉軸受		個	4				
オイルシール NBR		個	2				
オイルシール NBR		個	4				
シートガスケット（軸受カバー用）		個	4				
シートガスケット（ケーシング二つ割用）		個	2				
軸継手ボルト SS400		個	28				
軸受ナット SS400		個	2				
軸受用座金 SS400		個	2				
軸継手ボルト用ゴムブッシュ NBR		個	28				
玉軸受		個	4				
軸受用座金 SS400		個	2				
シートガスケット		個	4				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軸継手ボルトおよびゴムブッシュ SS400＋NBR		個	28				
Oリング NBR		個	4				
Oリング NBR		個	4				
Oリング NBR		個	4				
シールリング ｶｰﾎﾞﾝ		個	4				
Oリング NBR		個	4				
スプリング SUS316		個	32				
Oリング NBR		個	4				
Oリング ﾌｯ素ｺﾞﾑ		個	4				
Oリング NBR		個	4				
据付補助材料費	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備,揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備	式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工		人					
普通作業員		人					
電工		人					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	工事名標示板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	0.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費用						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCUSｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費用 OS:Windows		台･月	12				
CCUS現場利用料 ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		人･日	102				
合計							