

令和 8 年度			審 査		検 算		設 計	
工事 番号	受(築)-27							

設 計 書

工 事 名 鹿角市庁舎屋内消火栓ポンプ更新工事

工 事 箇 所 鹿角市花輪字荒田 地内

金 額 一金 円也

工 事 概 要 ◎ 屋内消火栓ポンプ
(15.0から7.5kw)更新 1 台

週休2日制対象工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
I 機械設備工事	1.0	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1.0	式		
現場管理費	1.0	式		
一般管理費等	1.0	式		
計				
工事価格	1.0	式		
消費税等相当額	1.0	式		消費税率 10%
工事費	1.0	式		

[illegible]

I 機械設備工事		1 消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋内消火栓ポンプ		1.0	台			
搬入費	190kg程度	1.0	式			
据付費		1.0	式			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	65A、ポンプ吸込	4.0	m			
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	50A、ポンプ吐出	1.0	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	50A	2.0	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	40A	2.0	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	20A	4.0	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	15A	1.0	m			
給水・塩ビライニング鋼管	20A	2.0	m			
青銅仕切弁	15A、5K	1.0	個			
フレキシブルジョイント	65A	1.0	個			
フレキシブルジョイント	20A	1.0	個			
配管塗装		1.0	式			
既存ポンプ撤去	運搬処分共	1.0	式			
搬出費	420kg程度	1.0	式			
消防申請費		1.0	式			
試運転調整費		1.0	式			
計						