

質問に対する回答

工事等の名称：平成24年度(継続費) 角館南高等学校旧第1体育館等解体工事 F606-10

質 疑	回 答	
1	<p>図番A-02 2章①項目 仮囲いの「シートゲート」のチェックは、内訳記載の「キャスターゲート」と置き換えて考えて宜しいでしょうか。※シートゲートの場合は、どこに設置すれば宜しいのでしょうか。</p>	<p>よろしいです。 (図面 A-03 参照)</p>
2	<p>図番A-02 3章①項目 解体内容の「構内舗装等」(アスファルト、コンクリート)にチェックが付いていますが、図面・内訳共に記載がありません。撤去・処分する部分がある場合は、範囲を指示願います。</p>	<p>建物周囲の土間コンクリート、地先境界ブロック等の解体です。 (図面 A-04 参照)</p>
3	<p>図番A-02 3章①項目 解体内容の「地下埋設物」欄にチェックが付いていますが、これはチェック右記にある浄化槽のことでしょうか。浄化槽の撤去・処分がある場合は、大きさ・仕様等を教えてください。</p>	<p>浄化槽の解体はありません。 電気・機械設備の埋設配管等の解体です。</p>
4	<p>図番A-02 3章②項目 埋戻し土ですが、設計GLまでの埋戻しとなると、記載されている現場発生土では不足します。不足分は購入土として宜しいのでしょうか。</p>	<p>現場発生土分のみの埋戻しでよろしいです。</p>
5	<p>図番A-02 5章①項目 PCBを含む機器類の保管場所が、グラウンド側物置となっております。図番A-03 解体工事仕様では、保管物を含む保管箱を4tユニックにて運搬となっております。内訳にも運搬の記載がないため、グラウンド側物置に保管で宜しいのでしょうか。</p>	<p>よろしいです。 PCB を含む機器類があった場合、現在の保管場所であるグラウンド側物置へ保管してください。</p>
6	<p>質疑番号 5 に関係しておりますが、PCBを含む機器類を4tユニックにて運搬の場合、運搬先はどこでしょうか。また、内訳に記載がありませんでしたが、鋼製保管箱×3個は今回工事にて新規に用意するのでしょうか。</p>	<p>上記 5 の回答のとおりです。 保管箱の用意及び運搬の必要はありません。</p>

	質 疑	回 答
7	図番A-02 6章⑤項目 にアスベスト含有成形版の処理について記載があります。これは、調査結果が含有建材だった場合の記載と考えて宜しいでしょうか。それとも軒天:大平板を含有建材として解体・撤去する内容にて計上するのでしょうか。	よろしいです。 図面 A-02 の記載は、調査結果がアスベスト含有建材であった場合の取扱いです。
8	内訳にてアスベスト調査が 1検体となっております。図番A-04より体育館軒天の大平板のことと思われませんが、図番A-12の内部仕様を見ると、トレーニング室天井にも大平板が使用されています。体育館軒天を1検体調査で宜しいでしょうか。	よろしいです。
9	図番A-03 解体仕様に騒音・振動調査委託(第三者) 1回(3ポイント/日)とあります。解体作業期間中に 1回(1日)行えば良いとの意でしょうか。また、計測時間は終日と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
10	図番A-04 1階平面図記載の地先境界ブロック 150の撤去項目が内訳にありません。撤去品は処分で宜しいのでしょうか。また撤去範囲ですが、図示部分のL=111. 52mで宜しいでしょうか。	よろしいです。 (土間コンクリートとりこわしに含まれています。)
11	図番A-06、07 にて体育館地中梁G1の断面がわかりません。立上り基礎詳細図のGL下部分と思われませんが、寸法を教えてください。	900×400 程度を想定しています。
12	図番A-12 にてトレーニングルームの基礎形状の記載がありません。GLからの天端、下端の高さも含めて寸法・形状を教えてください。	一般住宅布基礎程度(底盤 120×400、立上 400×120、天端高さ GL+250)を想定しています。
13	各棟の土間コンクリートの厚さ、範囲、GLからの高さ関係が図面からわかりませんので教えてください。	厚さは 120 程度、範囲は建築面積の範囲、土間天端高さは GL+50 程度を想定しています。
14	内訳明細書 No 4 「1 とりこわし(解体)工事」の細目より、「基礎部コンクリートとりこわし 根切り・埋戻し(発生土利用)含む」とありますが、数量記載ありませんでした。こちらの数量は、明細書上記の「基礎部コンクリートとりこわし 大型ブレイカー・圧砕機併用 177m ³ 」に含まれるのでしょうか。指示をお願いします。	「基礎部コンクリートとりこわし」の摘要は「大型ブレイカー・圧砕機併用、根切り・埋戻し(発生土利用)含む」として、数量 177m ³ にすべて含まれます。

工事等の名称：平成24年度(継続費) 角館南高等学校旧第1体育館等解体工事 F606-10

	質 疑	回 答
15	内訳項目に機械設備の既設配管切り離し、プラグ止め工事の項目がありません。内訳明細書NO.4の設備解体工事に含まれるのでしょうか。指示をお願いします。	設備解体工事に含まれます。
16	図番S-02、03 内訳に屋内消火栓に関する記載がありませんでしたが、今回工事では現状のまままで宜しいのでしょうか。	よろしいです。 (現状のままとしていますが、必要な場合は協議します。)