

内部仕上表

階	室 名	既 存 撤 去 内 容							改 修 内 容							廻り縁	天井高	備 考
		床		巾木	壁		天井		廻り縁	床		巾木	壁	天井				
		仕上	下地	仕上	仕上	下地	仕上	下地		仕上	仕上	仕上	下地					
		下地	記号	仕上	仕上	下地	記号	仕上	下地	記号	仕上	仕上	下地	仕上	下地			
1	風除室	石器質タイル t=17撤去 点字ブロック撤去 誘導ブロック撤去 ブレーチング撤去	C								塩ビ製	磁器質タイル t=17 点字ブロック 誘導ブロック					2450	
	ロビー							ロックウール化粧吸音板 t=15.0撤去 下地石膏ボード t=9.0 撤去 軽量天井下地 19型 存置	LS	塩ビ製					ロックウール化粧吸音板 t=12.0 平板 石膏ボード t=9.0 既設 軽量天井下地 19型 調整	塩ビ製	3400	
	資料閲覧室							ロックウール化粧吸音板 t=15.0撤去 下地石膏ボード t=9.0 撤去 軽量天井下地 19型 存置	LS	塩ビ製					ロックウール化粧吸音板 t=12.0 平板 石膏ボード t=9.0 既設 軽量天井下地 19型 調整	塩ビ製	3400	
	展示交流ホール							ロックウール化粧吸音板 t=15.0撤去 下地石膏ボード t=9.0 撤去 軽量天井下地 19型 存置	LS	塩ビ製					ロックウール化粧吸音板 t=12.0 平板 石膏ボード t=9.0 既設 軽量天井下地 19型 調整	塩ビ製	3400	
	教育センター 事務室	タイルカーペット t=6.8 撤去 下地：OAフロア存置										タイルカーペット貼替 既設OAフロア存置					2600	
	適応指導教室	半硬質ビニル床タイル撤去 300×300 t=2.0	C	ビニール撤去 H=75								Pタイル t=2.5 （サンゲツ スタンプウッド同等） セルフレベラー不陸調整	ビニル H=75				2700	
	階段	フローリングブロック撤去 303×303 t=15	C									Pタイル t=2.5 （サンゲツ スタンプウッド同等） 既存下地レベラー補修						ステンレスノンスリップ 取替
	障害者トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2400	
	男子トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2750	
	女子トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2750	
2	講堂	フローリングブロック撤去 303×303 t=15	C								Pタイル t=2.5 （サンゲツ スタンプウッド同等） セルフレベラー不陸調整					5000 5600		
	講堂準備室（A）																2700	荷物用リフト撤去
	第一研修室				布クロス貼 撤去 下地：PB t=12 GL工法 存置	C							クロス貼替 既設ジョイントボード 存置				3600 3000	窓枠・巾木：既存下地処理 窓枠・巾木：SOP塗替（F☆☆☆☆）
	（北面壁）				有孔石綿セメント板 t=6 存置								SOP塗装（F☆☆☆☆） 既存存置の上					
	映写室				グラスウールボード化粧吸音板 t=25 撤去 下地：石膏ボード t=12 存置	C									AEP塗装（F☆☆☆☆） 石膏ボード t=12.5×2 重張 既設石膏ボード 存置 下地		2800	
	男子トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2750	
	女子トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2750	
	多目的トイレ	長尺塩ビシート t=3.0 一部撤去	C		セメント系吹付タイル 存置 モルタル金鍍下地 t=20 存置	C						（設備改修部分：モルタル補修） 床補修・下地調整 長尺塩ビシート t=3.0 一部新設		既存セメント系吹付タイル補修 （クラック部・設備跡） SOP上塗り（壁全面）			2400	
	避難用滑り台																	タラップ用安全ガード取付

下地

・C：コンクリート下地

・CB：コンクリートブロック下地

・LS：軽量鉄骨下地

・S：鉄骨下地

・W：木下地

・ALC：ALC版下地