

I 第2期 建築工事		6 外部床改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タイル下地モルタル	t=40	381.0	m2			
外装床タイル	150*150 平	336.0	m2			
視覚障害者用 誘導床タイル	300*300 平	8.2	m2			
視覚障害者用 点字床タイル	300*300 平	6.4	m2			
外装床タイル	150 垂付段鼻	58.8	m			
外装床タイル	150*150 立下り	30.5	m2			
浸透性吸水防止材	タイルセラクリーン同等	381.0	m2			
防水下地モルタル		17.7	m2			
ポリマーセメント系 塗膜防水	バンデックス BB75E	17.7	m2			
外部シーリング打替	床・サッシ取合 PU-2 20*20	116.0	m			
外部シーリング打替	床目地 PU-2 25*10	131.0	m			
沓摺金物	モルタル充填共	3.6	m			
サッシ下 防水モルタル充填		8.2	m			
計						