



|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 事業名 | かんがい排水事業 平鹿平野(二期)地区            |
| 工事名 | 平鹿平野(二期)地区 かんがい排水工事(00306-K03) |

| コード | 名称(規格)                            | 数量     | 単位             | 単価 | 金額       | 備考               |
|-----|-----------------------------------|--------|----------------|----|----------|------------------|
|     | *** T単 - 12号 ***                  |        |                |    |          |                  |
|     | 5号取付工                             |        | 箇所             |    | 1.000 箇所 | 当たり算出            |
|     | 通常期                               |        |                |    |          |                  |
|     | 整形工(基面整正)                         |        |                |    |          |                  |
|     | 機械掘削水平面、床掘後の整形作業                  | 9.300  | m <sup>2</sup> |    |          | S単 6号            |
|     | 基礎砕石工                             |        |                |    |          |                  |
|     | 0.10m,再生クラッシュラン,RC-40             | 11.000 | m <sup>2</sup> |    |          | S単 51号           |
|     | コンクリートポンプ車打設                      |        |                |    |          |                  |
|     | 18-8-40,W/C=65%,生コンクリート(普通),無筋    | 0.500  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 54号           |
|     | 養生                                |        |                |    |          |                  |
|     | 一般養生,無筋構造物                        | 0.500  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 15号           |
|     | コンクリート人力打設                        |        |                |    |          |                  |
|     | 18-8-40,W/C=65%,生コンクリート(普通),小型構造物 | 0.200  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 52号           |
|     | 養生                                |        |                |    |          |                  |
|     | 一般養生,無筋構造物                        | 0.200  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 15号           |
|     | コンクリートポンプ車打設                      |        |                |    |          |                  |
|     | 21-8-25,W/C=65%,生コンクリート(普通),鉄筋    | 3.900  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 55号           |
|     | 養生                                |        |                |    |          |                  |
|     | 一般養生,鉄筋構造物                        | 3.900  | m <sup>3</sup> |    |          | S単 16号           |
|     | 型枠工                               |        |                |    |          |                  |
|     | 均し基礎コンクリート                        | 0.600  | m <sup>2</sup> |    |          | S単 12号           |
|     | 型枠工                               |        |                |    |          |                  |
|     | 小型構造物                             | 1.600  | m <sup>2</sup> |    |          | S単 13号           |
|     | 型枠工                               |        |                |    |          |                  |
|     | 鉄筋・無筋構造物                          | 19.000 | m <sup>2</sup> |    |          | S単 14号           |
|     | 【鉄筋工】                             |        |                |    |          |                  |
|     | SD295A,D13,一般作業,10t未満             | 0.281  | ton            |    |          | S単 21号           |
|     | 【鉄筋工】                             |        |                |    |          |                  |
|     | SD295A,D16,一般作業,10t未満             | 0.115  | ton            |    |          | S単 22号           |
|     | ウィーブホール取付                         |        |                |    |          |                  |
|     | 型枠および鉄筋,壁部,厚さ 151~200mm,集水フィルタ    | 2.000  | 箇所             |    |          | S単 61号           |
|     | サイドドレーン設置                         |        |                |    |          |                  |
|     | 洗砂利 25~5mm                        | 6.000  | m              |    |          | S単 62号           |
|     | 伸縮継目(目地板取付)                       |        |                |    |          |                  |
|     | 目地板(ゴム発泡体),10mm                   | 1.300  | m <sup>2</sup> |    |          | S単 20号           |
|     | 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械布設              |        |                |    |          |                  |
|     | 500mm,1種                          | 1.500  | m              |    |          | S単 27号           |
|     | 水路用L形ブロック機械据付工                    |        |                |    |          |                  |
|     | 450超え800以下,H' ック納(クレン機能付)         | 1.400  | 個              |    |          | S単 25号           |
|     | 鉄筋コンクリートベンチボックス                   |        |                |    |          |                  |
|     | 400 長2,000 T-20                   | 1.400  | 本              |    |          |                  |
|     | 合計                                |        |                |    |          | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単価                                |        | 箇所             |    |          |                  |



