

数量総括表

数量計算書

国見 地区 06312 号工事

[illegible]

既設構造物撤去工 数 量 計 算 書					国見 地区 06312 号工事
名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量	摘 要	
既設構造物撤去					
2次製品撤去					
ヒューム管	HP 600	m	18.0		
排水フリューム	DF-504	m	302.0		
柵 渠	PF-505(B型)	m	99.0		
柵 渠	PF-606(B型)	m	396.0		
鉄筋コンクリート取壊し		m3	7.40		
運搬		m3	7.40	別紙 4.52+2.88	
既設構造物積込・小運搬					
発生材運搬・小運搬あり		700kg以下 L=74m	t	78.9	
柵溝	B型 600*600	t	25.4	62.7-37.3 (敷板路線内使用分)	
排水フリューム	DF-504	t	53.5		
発生材運搬・小運搬無し		t	50.1		
柵溝	B型 500*500	t	17.8		
柵溝	B型 600*600	t	21.8		
ヒューム管	600	t	4.9		
ボックスカルバート	600*600	t	5.6		
工事内転用					
DF-504	DT L=0.7Km	t	35.8	小排14-4から14-2-1,14-2-2へ 201.4m×178kg/m=35.8t	
柵板	700Kg以下小運搬 L=142m	t	13.5	小排14-3から14-4へ	
柵板	DT L=0.7Km+小運搬 L=142m	t	23.6	小排14-2-1,14-2-2から14-4へ 10.9+12.7	
ストックヤード搬入					
柵板、DF-504	DT L=0.7Km	t	25.8		
産廃処理					
二次製品		t	30.3		
鉄筋コンクリート殻		t	18.5	別紙 11.30+7.20	

小排水路工数量集計表

国見 地区 第 06312 号工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	備 考
排水路工		834.3	m	
水路工		799.1	m	
排水リューム	DF-906	597.7	m	
排水リューム	DF-504発生材	201.4	m	
小運搬	701Kg以上 L=59m	283.5	t	W=0.899t/個
付帯工				
交差工		6	カ所	
既製品樹	PDC08-10-F	4	カ所	
現場打樹	DC08-12-F-N	2	カ所	
斜流工		13	カ所	
現場打	DF-SL-906	12	カ所	
現場打	DF-SL-504	1	カ所	
田面排水工		39	カ所	
A型	樹+Vu 150 L=1.50m	39	カ所	材料計算書
暗渠排水取付工		3	カ所	
暗渠排水取付工	Vu 75 L=0.5m+ソケット	3	カ所	材料計算書
暗渠工		2	カ所	L=19.0m
148号横断暗渠工	BOXC-T25-B600H1000	8.0	m	材料計算書
149号横断暗渠工	BOXC-T25-B600H900	11.0	m	材料計算書
取付復旧工		1	式	
ハッチリューム	BF-055布設替	4.0	m	

仮 設 工

集 計 表

2-2, 2-5工区

[illegible]