

嶋田地区 基幹水利施設ストックマネジメント事業 第08402号工事 数量総括表

1/3

1製作工事原価						
項目		規格	材質	数量	単位	備考
扉体製作				24	基	
直接製作費						
材料費						
スキフプレート	SS400	PL 6		156.5	kg	
スキフプレート	SS400	PL 9		52.8	kg	
吊り金具	SS400	PL 9		14.4	kg	
ゴム押板	SUS304	FB 6*38		6.2	kg	
ゴム押板	SUS304	FB 6*32		52.1	kg	
クサビ	SUS304	PL 16		14.2	kg	
計				296.2	kg	
部品費						
水密ゴム	CR	P 25*8*65		2.56	m	
水密ゴム	CR	P 15*6*50		25.86	m	
水密ゴム	CR	平 7*50		0.90	m	
水密ゴム	CR	平 7*40		9.31	m	
ホルト・ナット	SUS304	B.N M10*30		43	本	
ホルト・ナット	SUS304	B.N M8*30		424	本	
工場塗装費						
エポキシ系樹脂	1種ケレン+4層塗り			6.96	m2	
戸当金物製作				18	基	
直接製作費						
材料費						
戸当金物	SS400	L 65*65*6		35.8	kg	
戸当金物	SS400	L 50*50*6		321.3	kg	
戸当金物	SS400	PL 6		401.5	kg	
戸当金物	SS400	FB 6*50		61.1	kg	
戸当金物	SS400	FB 6*65		2.7	kg	
戸当金物	SS400	FB 9*38		2.5	kg	
振止め金具	SS400	FB 6*65		9.9	kg	
振止め金具	SUS304	60.5*5.5		4.5	kg	
振止め金具	SS400	PL 6		4.5	kg	
クサビ	SUS304	FB 4*20		46.5	kg	
計				890.3	kg	
部品費						
オールアンカー	SUS304	SC 1290		142	本	
クサビ調整ホルト	SUS304	B.N M10*30		36	本	
工場塗装費						
エポキシ系樹脂	1種ケレン+4層塗り			37.13	m2	
開閉機製作						
直接製作費				18	基	
機器単体費						
巻上機	平-150型			18	基	
スピンドル	SUS304 38	L=4.25m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=4.25m		2	本	
スピンドル	SUS304 32	L=3.80m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=3.75m		2	本	
スピンドル	SUS304 32	L=3.60m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=3.15m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=2.95m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=2.55m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=2.45m		1	本	
スピンドル	SUS304 32	L=2.11m		3	本	
スピンドル	SUS304 32	L=1.87m		3	本	
スピンドル	SUS304 32	L=1.50m		1	本	
吊りピン	SUS304	B.N M16*100		18	本	
ゲート扉体・スピンドル・スクリーン塗装塗替						
直接製作費						
工場塗装費						
エポキシ系樹脂(扉体・スピンドル)	1種ケレン+4層塗り			1.82	m2	扉体2基、スピンドル7基
計				1.82	m2	
工場管理費					%	
水密ゴム交換						
直接製作費				2	基	
材料費						
上部ゴム押板	SUS304	FB 6*32		1.1	kg	
側部ゴム押板	SUS304	FB 6*32		1.8	kg	
底部ゴム押板	SUS304	FB 6*32		1.1	kg	
計				4.0	kg	
部品費						
上部水密ゴム	CR	P 15*6*50		0.69	m	
側部水密ゴム	CR	P 15*6*50		1.20	m	
下部水密ゴム	CR	平 7*40		0.69	m	
ホルト・ナット	SUS304	B.N M8*30		34	本	

嶋田地区 基幹水利施設ストックマネジメント事業 第08402号工事 数量総括表

2/3

1製作工事原価					
項目	規格	材質	数量	単位	備考
開閉機分解・整備	T型 平巻式 小		8	基	
直接製作費					
材料費					
洗い油	灯油		8.0	L	
ウェス			6.4	kg	
グリース			4.0	kg	
ベアリング	番号 51111		8	個	
塗装費					
フタル酸系樹脂	1種ケレン+4層塗り		2.32	m2	
蓋製作			9	箇所	
直接製作費					
材料費					
蓋板	SS400	XG 21	644.4	kg	
リブ	SS400	L 50*50*6	250.1	kg	
リブ	SS400	L 65*65*6	916.5	kg	
受け桁	SS400	H 100*100*6*8	98.0	kg	
鋼板	SS400	PL 6	8.8	kg	
計			1,917.8	kg	
補助材料費				%	
塗装費					
溶融亜鉛メッキ	HDZ 50(500g/m2以上)		1,917.8	kg	

嶋田地区 基幹水利施設ストックマネジメント事業 第08402号工事 数量総括表

3/3

2据付工事原価					
項目		規格	数量	単位	必要資料
	コンパクトゲート据付工				
	直接工事費				
	据付労務費				
	扉体・スクリーン取外し(工場塗装、スクラップ処分)		26	基	工場塗装替2基、スクラップ処分24基
	扉体・スクリーン据付工		26	基	工場塗装替2基、新規製作24基
	戸当金物取外し(スクラップ処分)		18	箇所	スクラップ処分
	戸当金物据付工		18	箇所	新規製作
	戸当金物現場塗装		8	箇所	
	ケレン	3種A、錆止め含む	7.26	m2	
	エポキシ系樹脂	4層	7.26	m2	
	機械経費				
	水中ポンド		15.1	kg	使用量 0.15kg/m
	ユニック車	4t車	9	台	
	ポータブル発電機	2KVA	9	日	
	蓋据付工				
	直接工事費				
	据付労務費				
	蓋板取外し(スクラップ処分)		9	箇所	
	蓋板据付工(新規製作)		9	箇所	
	機械経費				
	ユニック車	4t車	1	台	
	ポータブル発電機	2KVA	1	日	
	仮設工				
	足場工				
	足場工	単管足場	45	掛m2	
	水替工				
	水替工	常時排水、8日	6	箇所	
	水替工	作業時排水、1日	6	箇所	
	共通仮設工				
	安全費				
	工事名表示板	2基当り	1	式	

スクラップ処分費				
スクラップ処分費	鉄屑	3.681	t	